

Przewidywany harmonogram prac na lata 2015/2016												
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
SSP1	X	X		X	X		X	X		X	X	
SSP3			X						X			X
SSP12						X						
SO6 D+H			X									
SO12 D+H									X			
SO6 MCR			X						X			
KON12						X						
BP12						X						
ZH B1	X	X		X	X		X	X		X	X	
ZH B3						X						X
ZH B6			X						X			
ZH IC1	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
ZH IC12						X						
ZH BEL6			X						X			
HiW12			raz w roku w okresie od kwietnia do listopada									
Gaś12			raz w roku w okresie od marca do października									
WYŁ12						X						
ONZ12						X						
AKT24		X							X			X

W roku 2015 Zamawiający przewiduje rozpoczęcie prac konserwacyjnych w maju 2015 roku. Zgłoszenia awaryjne realizowane są od podpisania umowy.

Legenda:

SSP1 - miesięczna obsługa tech. Systemu Sygnalizacji Pożaru na 4 obiektach (Węzeł Kom. Młociny, P+R Metro Wilanowska, przejście podziemne Dw. Gdański, Dw. Wschodni)

SSP3 - kwartalna obsługa tech. Systemu Sygnalizacji Pożaru na 4 obiektach (Węzeł Kom. Młociny, P+R Metro Wilanowska, przejście podziemne Dw. Gdański, Dw. Wschodni)

SSP12 - roczna obsługa tech. Systemu Sygnalizacji Pożaru na 4 obiektach (Węzeł Kom. Młociny, P+R Metro Wilanowska, przejście podziemne Dw. Gdański, Dw. Wschodni)

SO6 D+H - półroczna obsługa tech. Systemu Oddymiania urządzeń na bazie centrali D+H na 3 obiektach (Węzeł Kom. Młociny, P+R Metro Wilanowska, P+R Ursus Niedźwiadek)

SO12 D+H - roczna obsługa tech. Systemu Oddymiania urządzeń na bazie centrali D+H na 3 obiektach (Węzeł Kom. Młociny, P+R Metro Wilanowska, P+R Ursus Niedźwiadek)

SO6 MCR - półroczna obsługa tech. Systemu Oddymiania urządzeń na bazie centrali Mercor na 3 obiektach (Węzeł Kom. Młociny, P+R Metro Marymont, Metro Stokłosy)

KON12 - roczna obsługa tech. Systemu KONTRON na terenie Węzła Kom. Młociny

BP12 - roczna obsługa tech. bram przeciwpożarowych na terenie przejścia podziemnego Dw. Gdański

ZH B1 - miesięczna obsługa tech. zestawu hydroforowego firmy Brtosz na 2 obiektach (P+R Metro Marymont, P+R Al. Krakowska)

ZH B3 - kwartalna obsługa tech. zestawu hydroforowego firmy Brtosz na 2 obiektach (P+R Metro Marymont, P+R Al. Krakowska)

ZH B6 - półroczna obsługa tech. zestawu hydroforowego firmy Brtosz na 2 obiektach (P+R Metro Marymont, P+R Al. Krakowska)

ZH IC1 - miesięczna obsługa tech. zestawu hydroforowego firmy Instalcompact na 4 obiektach (Węzeł Kom. Młociny, P+R Ursus Niedźwiadek, przejście poziome Dw. Gdański, Metro Stokłosy)

ZH IC12 - roczna obsługa tech. zestawu hydroforowego firmy Instalcompact na 4 obiektach (Węzeł Kom. Młociny, P+R Ursus Niedźwiadek, przejście poziome Dw. Gdański, Metro Stokłosy)

ZH BEL 6 - półroczna obsługa tech. zestawu hydroforowego firmy Bel System na terenie P+R Metro Wilanowska

HiW12 - roczna konserwacja hydrantów i instalacji wodociagowych na 9 obiektach (Węzeł Kom. Młociny, P+R Metro Marymont P+R Metro Wilanowska, P+R Metro Ursynów, P+R Al. Krakowska, P+R Ursus Niedźwiadek, Pętla Autobusowa „Dw. Wschodni”, przejście podziemne „Dw. Gdański”, Metro Stokłosy).

WYŁ12 - roczna kontrola przeciwpożarowych wyłączników prądu na 9 obiektach (Węzeł Kom. Młociny, P+R Metro Marymont P+R Metro Wilanowska, P+R Al. Krakowska, P+R Połczyńska, P+R Ursus Niedźwiadek, Pętla Autobusowa „Dw. Wschodni”, przejście podziemne „Dw. Gdański”, Metro Stokłosy).

Gaś12 - roczna konserwacja gaśnic na wszystkich obiektach objętych Przedmiotem Zamówienia.

ONZ12 - roczna kontrola oznakowania ewakuacyjnego oraz oznakowania sprzętu gaśniczego na wszystkich obiektach objętych Przed. Zam.

AKT24- wykonanie aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

dnia

