

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	1 KNR-W 4- d.1 01 1301-03 analogia	<b>Roboty demontażowe, betonowe i montażowe</b> Demontaż i ponowny montaż balustrad	m		
	1264		m	1264.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1264.000</b>
2	2 KNR-W 4- d.1 01 1401-04	Demontaż płyt z piaskowca	m <sup>2</sup>		
	698		m <sup>2</sup>	698.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>698.000</b>
3	3 KNR AT-27 d.1 0101-03 analogia	Skucie warstwy zaprawy na której był posadowiony piaskowiec (założono gr. 3 cm)	m <sup>2</sup>		
	455		m <sup>2</sup>	455.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>455.000</b>
4	4 KNR 4-04 d.1 1105-01 1105-02 analogia	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 20 km z utylizacją	m <sup>3</sup>		
	70.15		m <sup>3</sup>	70.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.150</b>
5	5 NNRNKB d.1 202 1134- 01	Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
	455		m <sup>2</sup>	455.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>455.000</b>
6	6 KNR-W 2- d.1 02 1104-01 KNR-W 2- 02 1104-03 analogia	Warstwy wyrównawcze pod płyty granitowe z zaprawy cementowej o średniej grubości 25 mm	m <sup>2</sup>		
	455		m <sup>2</sup>	455.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>455.000</b>
7	7 KNR-W 2- d 1 02 2110-04 analogia	Balustrady zewnętrzne okładzinowe - nakrywy cokołu o przekroju do 0.03 m <sup>2</sup> - skały wybuchowe i przeobrażeniowe- nakrywy z płyt granitowych polerowanych typu Strzegom gr. 50 mm	m		
	1345		m	1345.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1345.000</b>
8	8 NNRNKB d.1 202 2119- 01	Wykonanie otworów okrągłych o gł. do 5 cm i śr. do 4 cm w granicie "Strzegom"	szl		
	1035		szl	1035.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1035.000</b>