

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Balustrady				
1	KNR-W 4-	Demontaż istniejących balustrad, dostawa i montaż nowych balustrad ocyn-	m		
d 1	01 1301-03	kowanych rur fi 51mm gr ścianki 2 9 mm i wypełnieniem z płaskownika			
	analogia	40x5 mm, malowanych proszkowo, mocowanie za pomocą kotew segmen-			
		towych 16x220			
		188.96	m	188.960	
				RAZEM	188.960
2	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyladunkiem	t		
d.1	1107-01	ręcznym na odległość 20 km wraz z utylizacją			
	1107-04				
	analogia				
		2.9491	t	2 949	
				RAZEM	2.949
2	Pochwyty				
3	KNR-W 4-	Demontaż istniejących poręczy, dostawa i montaż nowych pochwyłów	m		
d 2	01 1301-03	ocynkowanych z rur fi 51mm gr. ścianki 2.9 mm, malowanych proszkowo,			
	analogia	mocowanie za pomocą kotew segmentowych 16x220			
		324.23	m	324.230	
				RAZEM	324.230
4	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyladunkiem	t		
d.2	1107-01	ręcznym na odległość 20 km wraz z utylizacją			
	1107-04				
	analogia				
		1.4035	t	1.404	
				RAZEM	1.404
3	Dokumentacja projektowa				
5		Wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej - przyjęto 3% wartości	kpl.		
d 3		robót			
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000