

Tabela nr 1 - wykaz zleczanych prac

Kod	Rodzaj zleconej pracy		wcj	
1	2		3	
	Kod skł.	Czynności składowe konieczne do wykonania zleconej pracy	x	wcj skł.
	4	5	6	7
<b>"U" - Czynności uniwersalne</b>				
U01W		Wymiana śruby / wkrętu / nitu		0,04
U01M		Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu		0,02
U01D		Demontaż śruby / wkrętu / nitu		0,02
U02M		Wiercenie (1 otwór)		0,03
U03M		Wykopanie otworu w podłożu gruntowym		0,15
U03D		Zasypanie otworu w podłożu gruntowym		0,10
U04M		Zasypanie wprowadzonego elementu i ubicie podłoża gruntowego		0,07
U04D		Odkopanie zamontowanego elementu		0,10
U05M		Wprowadzenie elementu w otwór w gruncie		0,05
U05D		Wyjęcie elementu z otworu w gruncie		0,05
U05R		Wyrównanie terenu miękkiego		0,03
U06M		Przygotowanie otworu w nawierzchni utwardzonej		0,30
U06D		Uzupełnienie otworu po zdemontowanym elemencie zaprawą do równego poziomu		0,20
U07M		Naklejenie naklejki małej (do 0,04 m <sup>2</sup> )		0,02
U07D		Zdarcie naklejki małej (do 0,04 m <sup>2</sup> )		0,02
U07C		Oczyszczenie podłoża pod naklejkę małą (do 0,04 m <sup>2</sup> )		0,01
U07W		Wymiana naklejki małej (do 0,04 m <sup>2</sup> )		0,05
	U07D	Zdarcie naklejki małej (do 0,04 m <sup>2</sup> )	1	0,02
	U07C	Oczyszczenie podłoża pod naklejkę małą (do 0,04 m <sup>2</sup> )	1	0,01
	U07M	Naklejenie naklejki małej (do 0,04 m <sup>2</sup> )	1	0,02
U08M		Naklejenie naklejki dużej (powyżej 0,04 m <sup>2</sup> )		0,04
U08D		Zdarcie naklejki dużej (powyżej 0,04 m <sup>2</sup> )		0,04
U08C		Oczyszczenie podłoża pod naklejkę dużą (powyżej 0,04 m <sup>2</sup> )		0,02
U08W		Wymiana naklejki dużej (powyżej 0,04 m <sup>2</sup> )		0,10
	U08D	Zdarcie naklejki dużej (powyżej 0,04 m <sup>2</sup> )	1	0,04
	U08C	Oczyszczenie podłoża pod naklejkę dużą (powyżej 0,04 m <sup>2</sup> )	1	0,02
	U08M	Naklejenie naklejki dużej (powyżej 0,04 m <sup>2</sup> )	1	0,04
U09W		Wymiana naklejki liniowej		0,05
	U07D	Zdarcie naklejki małej (do 0,04 m <sup>2</sup> )	1	0,02
	U07C	Oczyszczenie podłoża pod naklejkę małą (do 0,04 m <sup>2</sup> )	1	0,01
	U07M	Naklejenie naklejki małej (do 0,04 m <sup>2</sup> )	1	0,02
U09M		Montaż naklejki liniowej		0,03
	U07C	Oczyszczenie podłoża pod naklejkę małą (do 0,04 m <sup>2</sup> )	1	0,01
	U07M	Naklejenie naklejki małej (do 0,04 m <sup>2</sup> )	1	0,02
U09D		Demontaż naklejki liniowej		0,03
	U07D	Zdarcie naklejki małej (do 0,04 m <sup>2</sup> )	1	0,02
	U07C	Oczyszczenie podłoża pod naklejkę małą (do 0,04 m <sup>2</sup> )	1	0,01
U10W		Wymiana naklejki z nazwą		0,10
	U08D	Zdarcie naklejki dużej (powyżej 0,04 m <sup>2</sup> )	1	0,04
	U08C	Oczyszczenie podłoża pod naklejkę dużą (powyżej 0,04 m <sup>2</sup> )	1	0,02
	U08M	Naklejenie naklejki dużej (powyżej 0,04 m <sup>2</sup> )	1	0,04
U10M		Montaż naklejki z nazwą		0,06
	U08C	Oczyszczenie podłoża pod naklejkę dużą (powyżej 0,04 m <sup>2</sup> )	1	0,02
	U08M	Naklejenie naklejki dużej (powyżej 0,04 m <sup>2</sup> )	1	0,04
U10D		Demontaż naklejki z nazwą		0,06
	U08D	Zdarcie naklejki dużej (powyżej 0,04 m <sup>2</sup> )	1	0,04
	U08C	Oczyszczenie podłoża pod naklejkę dużą (powyżej 0,04 m <sup>2</sup> )	1	0,02
U11W		Wymiana naklejki z logo ZTM		0,05
	U07D	Zdarcie naklejki małej (do 0,04 m <sup>2</sup> )	1	0,02
	U07C	Oczyszczenie podłoża pod naklejkę małą (do 0,04 m <sup>2</sup> )	1	0,01
	U07M	Naklejenie naklejki małej (do 0,04 m <sup>2</sup> )	1	0,02
U11M		Montaż naklejki z logo ZTM		0,03
	U07C	Oczyszczenie podłoża pod naklejkę małą (do 0,04 m <sup>2</sup> )	1	0,01
	U07M	Naklejenie naklejki małej (do 0,04 m <sup>2</sup> )	1	0,02
U11D		Demontaż naklejki z logo ZTM		0,03
	U07D	Zdarcie naklejki małej (do 0,04 m <sup>2</sup> )	1	0,02
	U07C	Oczyszczenie podłoża pod naklejkę małą (do 0,04 m <sup>2</sup> )	1	0,01
U12W		Wymiana naklejki z numerem przystanku		0,05
	U07D	Zdarcie naklejki małej (do 0,04 m <sup>2</sup> )	1	0,02
	U07C	Oczyszczenie podłoża pod naklejkę małą (do 0,04 m <sup>2</sup> )	1	0,01

**Tabela nr 1 - wykaz zlecanych prac**

Kod	Rodzaj zleconej pracy		wcyj	
1	2		3	
	Kod skł.	Czynności składowe konieczne do wykonania zleconej pracy	x	wcyj skł.
	4	5	6	7
	U07M	Naklejenie naklejki małej (do 0,04 m2)	1	0,02

Tabela nr 1 - wykaz zleczanych prac

Kod	Rodzaj zleconej pracy		wcj	
1	2		3	
	Kod skł.	Czynności składowe konieczne do wykonania zleconej pracy	x	wcj skł.
	4	5	6	7
U12M	Montaż naklejki z numerem przystanku		0,03	
	U07C	Oczyszczenie podłoża pod naklejkę małą (do 0,04 m <sup>2</sup> )	1	0,01
	U07M	Naklejenie naklejki małej (do 0,04 m <sup>2</sup> )	1	0,02
U12D	Demontaż naklejki z numerem przystanku		0,03	
	U07D	Zdarcie naklejki małej (do 0,04 m <sup>2</sup> )	1	0,02
	U07C	Oczyszczenie podłoża pod naklejkę małą (do 0,04 m <sup>2</sup> )	1	0,01
U13W	Wymiana naklejki ze strzałką / przyst. przeniesiony / skas. / czoło autobusu / wagonu		0,10	
	U08D	Zdarcie naklejki dużej (powyżej 0,04 m <sup>2</sup> )	1	0,04
	U08C	Oczyszczenie podłoża pod naklejkę dużą (powyżej 0,04 m <sup>2</sup> )	1	0,02
	U08M	Naklejenie naklejki dużej (powyżej 0,04 m <sup>2</sup> )	1	0,04
U13M	Montaż naklejki ze strzałką / przyst. przeniesiony / skas. / czoło autobusu / wagonu		0,06	
	U08C	Oczyszczenie podłoża pod naklejkę dużą (powyżej 0,04 m <sup>2</sup> )	1	0,02
	U08M	Naklejenie naklejki dużej (powyżej 0,04 m <sup>2</sup> )	1	0,04
U13D	Demontaż naklejki ze strzałką / przyst. przeniesiony / skas. / czoło autobusu / wagonu		0,06	
	U08M	Naklejenie naklejki dużej (powyżej 0,04 m <sup>2</sup> )	1	0,04
	U08D	Oczyszczenie podłoża pod naklejkę dużą (powyżej 0,04 m <sup>2</sup> )	1	0,02
U14W	Wymiana paska na tabliczce liniowej		0,02	
U14M	Montaż paska na tabliczce liniowej		0,01	
U14D	Demontaż paska na tabliczce liniowej		0,01	
U15D	Zabranie zerwanych elementów przystankowych (tablica, tarcza, nazwa, tarczka liniowa)		0,03	
U16W	Wymiana ogłoszeń zafoliowanych (na 1 nit)		0,06	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	1	0,02
	----	Zabranie ogłoszenia z wyznaczonego miejsca	1	0,01
	----	Umieszczenie ogłoszenia w wyznaczonym miejscu	1	0,01
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	1	0,02
U16M	Montaż ogłoszeń zafoliowanych (na 1 nit)		0,03	
	----	Umieszczenie ogłoszenia w wyznaczonym miejscu	1	0,01
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	1	0,02
U16D	Demontaż ogłoszeń zafoliowanych		0,03	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	1	0,02
	----	Zabranie ogłoszenia z wyznaczonego miejsca	1	0,01
U17M	Ustawienie na przystanku samego krążka lub elementu o wadze do 50 kg		0,15	
U17D	Zabranie z przystanku samego krążka lub elementu o wadze do 50 kg		0,15	
U18W	Wymiana 1 mb taśmy ostrzegawczej bez palikowania		0,10	
U18M	Montaż 1 mb taśmy ostrzegawczej bez palikowania		0,05	
U18D	Demontaż 1 mb taśmy ostrzegawczej bez palikowania		0,05	
U19W	Wymiana 1 mb taśmy ostrzegawczej z palikowaniem		0,20	
U19M	Montaż 1 mb taśmy ostrzegawczej z palikowaniem		0,10	
U19D	Demontaż 1 mb taśmy ostrzegawczej z palikowaniem		0,10	
U20W	Wymiana 1 kompletu zapór drogowych		0,40	
U20M	Montaż 1 kompletu zapór drogowych		0,20	
U20D	Demontaż 1 kompletu zapór drogowych		0,20	
U21W	Wymiana 1 kompletu pachołków		0,10	
U21M	Montaż 1 kompletu pachołków		0,05	
U21D	Demontaż 1 kompletu pachołków		0,05	
U22C	Odśnieżanie pod przystanek zastępczy (do 50 m <sup>2</sup> )		0,20	
U23W	Wymiana stojaka z tablicami ogłoszeniowymi		0,40	
U23M	Montaż stojaka z tablicami ogłoszeniowymi		0,20	
U23D	Demontaż stojaka z tablicami ogłoszeniowymi		0,20	
U24P	Prostowanie elementu metalowego		0,15	
U25D	Dyżur brygady przystankowej za każdą rozpoczętą godzinę		0,30	
	----	Gotowość do natychmiastowego podjęcia prac	1	0,10
	----	Dyżur brygady w określonym miejscu lub dojazd do miejsca i udział w komisji	1	0,20

Tabela nr 1 - wykaz zleczanych prac

Kod	Rodzaj zleconej pracy		wcj	
1	2		3	
	Kod skł.	Czynności składowe konieczne do wykonania zleconej pracy	x	wcj skł.
	4	5	6	7
<b>"S" - Słupki przystankowe</b>				
S01W	Wymiana słupka w kotwie / podstawie / formie z wypionowaniem		0,21	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	3	0,06
	----	Wyjęcie słupka z kotwy, podstawy, formy lub konstrukcji mocującej	1	0,04
	----	Włożenie słupka w kotwę, podstawę, formę lub konstrukcję mocującą	1	0,04
	----	Wypionowanie słupka	1	0,01
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	3	0,06
S01M	Montaż słupka w kotwie / podstawie / formie z wypionowaniem		0,11	
	----	Włożenie słupka w kotwę, podstawę, formę lub konstrukcję mocującą	1	0,04
	----	Wypionowanie słupka	1	0,01
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	3	0,06
S01D	Demontaż słupka z kotwy / podstawy / formy		0,10	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	3	0,06
	----	Wyjęcie słupka z kotwy, podstawy, formy lub konstrukcji mocującej	1	0,04
S02W	Wymiana konstrukcji mocującej słupka na wiadukcie		0,14	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	3	0,06
	----	Zabranie konstrukcji mocującej z wiaduktu	1	0,01
	----	Umieszczenie konstrukcji mocującej we właściwym miejscu	1	0,01
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	3	0,06
S02M	Montaż konstrukcji mocującej słupka na wiadukcie		0,07	
	----	Umieszczenie konstrukcji mocującej we właściwym miejscu	1	0,01
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	3	0,06
S02D	Demontaż konstrukcji mocującej słupka na wiadukcie		0,07	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	3	0,06
	----	Zabranie konstrukcji mocującej z wiaduktu	1	0,01
S03W	Wymiana słupka stałego mocowanego do konstrukcji na wiadukcie		0,25	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	4	0,08
	----	Wyjęcie słupka z kotwy, podstawy, formy lub konstrukcji mocującej	1	0,04
	----	Włożenie słupka w kotwę, podstawę, formę lub konstrukcję mocującą	1	0,04
	----	Wypionowanie słupka	1	0,01
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	4	0,08
S03M	Montaż słupka stałego do konstrukcji na wiadukcie		0,13	
	----	Włożenie słupka w kotwę, podstawę, formę lub konstrukcję mocującą	1	0,04
	----	Wypionowanie słupka	1	0,01
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	4	0,08
S03D	Demontaż słupka stałego z konstrukcji na wiadukcie		0,12	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	4	0,08
	----	Wyjęcie słupka z kotwy, podstawy, formy lub konstrukcji mocującej	1	0,04
S04W	Wymiana słupka stałego wraz z konstrukcją na wiadukcie		0,53	
	S02W	Wymiana konstrukcji mocującej słupka na wiadukcie	2	0,28
	S03W	Wymiana słupka stałego mocowanego do konstrukcji na wiadukcie	1	0,25
S04M	Montaż słupka stałego wraz z konstrukcją na wiadukcie		0,27	
	S02M	Montaż konstrukcji mocującej słupka na wiadukcie	2	0,14
	S03M	Montaż słupka stałego do konstrukcji na wiadukcie	1	0,13
S04D	Demontaż słupka stałego wraz z konstrukcją na wiadukcie		0,26	
	S03D	Demontaż słupka stałego z konstrukcji na wiadukcie	1	0,12
	S02D	Demontaż konstrukcji mocującej słupka na wiadukcie	2	0,14
S05W	Wymiana słupka przenośnego z podstawą		0,50	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	3	0,06
	----	Wyjęcie słupka z kotwy, podstawy, formy lub konstrukcji mocującej	1	0,04
	U17D	Zabranie z przystanku samego krążka lub elementu o wadze do 50 kg	1	0,15
	U17M	Ustawienie na przystanku samego krążka lub elementu o wadze do 50 kg	1	0,15
	----	Włożenie słupka w kotwę, podstawę, formę lub konstrukcję mocującą	1	0,04
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	3	0,06
S05M	Montaż słupka przenośnego z podstawą		0,25	
	U17M	Ustawienie na przystanku samego krążka lub elementu o wadze do 50 kg	1	0,15
	----	Włożenie słupka w kotwę, podstawę, formę lub konstrukcję mocującą	1	0,04
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	3	0,06
S05D	Demontaż słupka przenośnego z podstawą		0,25	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	3	0,06
	----	Wyjęcie słupka z kotwy, podstawy, formy lub konstrukcji mocującej	1	0,04
	U17D	Zabranie z przystanku samego krążka lub elementu o wadze do 50 kg	1	0,15

Tabela nr 1 - wykaz zleczanych prac

Kod	Rodzaj zleconej pracy		wcj	
1	2		3	
	Kod skł.	Czynności składowe konieczne do wykonania zleconej pracy	x	wcj skł.
	4	5	6	7
S05P	Ponowne zestawienie słupka przenośnego		0,10	
	----	Włożenie słupka w kotwę, podstawę, formę lub konstrukcję mocującą	1	0,04
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	3	0,06
S06D	Zabranie wyrwanego słupka z przystanku		0,10	
S06P	Zaklinowanie słupka metalowego		0,06	
	----	Włożenie klina w kotwę lub pod kotwę	1	0,05
	----	Wypionowanie słupka	1	0,01
S07W	Wymiana słupka stałego w podłożu miękkim bez betonowania		0,31	
	U04D	Odkopanie zamontowanego elementu	1	0,10
	U05D	Wyjęcie elementu z otworu w gruncie	1	0,05
	U05M	Wprowadzenie elementu w otwór w gruncie	1	0,05
	----	Wypionowanie słupka	1	0,01
	U04M	Zasypanie wprowadzonego elementu i ubicie podłoża gruntowego	1	0,07
	U05R	Wyrównanie terenu miękkiego	1	0,03
S07M	Montaż słupka stałego w podłożu miękkim bez betonowania		0,31	
	U03M	Wykopanie otworu w podłożu gruntowym	1	0,15
	U05M	Wprowadzenie elementu w otwór w gruncie	1	0,05
	----	Wypionowanie słupka	1	0,01
	U04M	Zasypanie wprowadzonego elementu i ubicie podłoża gruntowego	1	0,07
	U05R	Wyrównanie terenu miękkiego	1	0,03
S07D	Demontaż słupka stałego z podłoża miękkiego z wyrównaniem terenu		0,28	
	U04D	Odkopanie zamontowanego elementu	1	0,10
	U05D	Wyjęcie elementu z otworu w gruncie	1	0,05
	U03D	Zasypanie otworu w podłożu gruntowym	1	0,10
	U05R	Wyrównanie terenu miękkiego	1	0,03
S07P	Ponowne wkopanie słupka stałego		0,21	
	----	Ponowne przygotowanie otworu w gruncie	1	0,05
	U05M	Wprowadzenie elementu w otwór w gruncie	1	0,05
	----	Wypionowanie słupka	1	0,01
	U04M	Zasypanie wprowadzonego elementu i ubicie podłoża gruntowego	1	0,07
	U05R	Wyrównanie terenu miękkiego	1	0,03
S08W	Wymiana samej kotwy lub formy z betonowaniem		0,93	
	----	Skucie starej zaprawy betonowej	1	0,20
	----	Wyjęcie elementu ze skutej zaprawy	1	0,01
	----	Przygotowanie zaprawy betonowej	1	0,20
	----	Umieszczenie elementu w miejscu przygotowanym do zabetonowania	1	0,01
	----	Wypionowanie kotwy	1	0,01
	----	Zabetonowanie montowanego elementu	1	0,15
	----	Odtworzenie nawierzchni identycznej z dotychczasową lub przy użyciu małej kostki	1	0,10
	----	Uzupełnienie nawierzchni po montażu zaprawą do równego poziomu podłoża	1	0,05
	----	Zapewnienie nienaruszalności zabetonowanego elementu do czasu związania zaprawy	1	0,20

Tabela nr 1 - wykaz zleczanych prac

Kod	Rodzaj zleconej pracy		wcj	
1	2		3	
	Kod skł.	Czynności składowe konieczne do wykonania zleconej pracy	x	wcj skł.
	4	5	6	7
S08M	<b>Montaż samej kotwy słupka lub formy z betonowaniem</b>		<b>1,02</b>	
	U06M	Przygotowanie otworu w nawierzchni utwardzonej	1	0,30
	----	Przygotowanie zaprawy betonowej	1	0,20
	----	Umieszczenie elementu w miejscu przygotowanym do zabetonowania	1	0,01
	----	Wypionowanie kotwy	1	0,01
	----	Zabetonowanie montowanego elementu	1	0,15
	----	Odtworzenie nawierzchni identycznej z dotychczasową lub przy użyciu małej kostki	1	0,10
	----	Uzupełnienie nawierzchni po montażu zaprawą do równego poziomu podłoża	1	0,05
	----	Zapewnienie nienaruszalności zabetonowanego elementu do czasu związania zaprawy	1	0,20
S08D	<b>Demontaż samej kotwy słupka lub formy z betonowaniem</b>		<b>0,61</b>	
	----	Skucie starej zaprawy betonowej	1	0,20
	----	Wyjęcie elementu ze starej zaprawy	1	0,01
	----	Przygotowanie zaprawy betonowej	1	0,20
	U06D	Uzupełnienie otworu po zdemontowanym elemencie zaprawą do równego poziomu	1	0,20
S08P	<b>Ponowne zabetonowanie kotwy słupka stałego z wyrównaniem terenu</b>		<b>0,91</b>	
	----	Skucie starej zaprawy betonowej	1	0,20
	----	Przygotowanie zaprawy betonowej	1	0,20
	----	Wypionowanie słupka	1	0,01
	----	Zabetonowanie montowanego elementu	1	0,15
	----	Odtworzenie nawierzchni identycznej z dotychczasową lub przy użyciu małej kostki	1	0,10
	----	Uzupełnienie nawierzchni po montażu zaprawą do równego poziomu podłoża	1	0,05
	----	Zapewnienie nienaruszalności zabetonowanego elementu do czasu związania zaprawy	1	0,20
S09W	<b>Wymiana tarczy przystankowej na słupku</b>		<b>0,14</b>	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
	----	Zdjęcie tarczy ze słupka lub wiaty	1	0,03
	----	Założenie tarczy na słupek lub wiatę	1	0,03
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
S09M	<b>Montaż tarczy przystankowej na słupku</b>		<b>0,11</b>	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
	----	Założenie tarczy na słupek lub wiatę	1	0,03
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
S09D	<b>Demontaż tarczy przystankowej ze słupka</b>		<b>0,11</b>	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
	----	Zdjęcie tarczy ze słupka lub wiaty	1	0,03
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
S10W	<b>Wymiana tabliczki z naklejkami liniowymi na słupku</b>		<b>0,14</b>	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	3	0,06
	----	Wysunięcie tabliczki z prowadnic	1	0,01
	----	Wsunięcie tabliczki w prowadnice	1	0,01
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	3	0,06
S10M	<b>Montaż tabliczki z naklejkami liniowymi na słupku</b>		<b>0,07</b>	
	----	Wsunięcie tabliczki w prowadnice	1	0,01
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	3	0,06
S10D	<b>Demontaż tabliczki z naklejkami liniowymi na słupku</b>		<b>0,07</b>	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	3	0,06
	----	Wysunięcie tabliczki z prowadnic	1	0,01
S11W	<b>Wymiana tabliczki z nazwą przystanku na słupku</b>		<b>0,18</b>	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	4	0,08
	----	Wysunięcie tabliczki z prowadnic	1	0,01
	----	Wsunięcie tabliczki w prowadnice	1	0,01
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	4	0,08
S11M	<b>Montaż tabliczki z nazwą przystanku na słupku</b>		<b>0,09</b>	
	----	Wsunięcie tabliczki w prowadnice	1	0,01
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	4	0,08
S11D	<b>Demontaż tabliczki z nazwą przystanku na słupku</b>		<b>0,09</b>	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	4	0,08
	----	Wysunięcie tabliczki z prowadnic	1	0,01
S12W	<b>Wymiana pokrowca na znaku D15 (D17)</b>		<b>0,05</b>	
S12M	<b>Montaż pokrowca na znaku D15 (D17)</b>		<b>0,03</b>	
S12D	<b>Demontaż pokrowca ze znaku D15 (D17)</b>		<b>0,03</b>	

Tabela nr 1 - wykaz zleczanych prac

Kod	Rodzaj zleconej pracy		wcyj	
1	2		3	
	Kod skł.	Czynności składowe konieczne do wykonania zleconej pracy	x	wcyj skł.
	4	5	6	7
S13W	Wymiana tablicy kierunkowej / strzałki / czoło autobusu / wagonu na słupku		0,12	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
	----	Zdjęcie tablicy kierunkowej ze słupka	1	0,02
	----	Założenie tablicy kierunkowej na słupkę	1	0,02
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
S13M	Montaż tablicy kierunkowej / strzałki / czoło autobusu / wagonu na słupku		0,06	
	----	Założenie tablicy kierunkowej na słupkę	1	0,02
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
S13D	Demontaż tablicy kierunkowej / strzałki / czoło autobusu / wagonu na słupku		0,06	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
	----	Zdjęcie tablicy kierunkowej ze słupka	1	0,02
S14M	Malowanie słupka stałego		0,20	
	----	Oczyszczenie, odrzewienie i dwukrotne malowanie słupka	1	0,20
S14C	Mycie i czyszczenie słupka stałego z uzbrojeniem		0,18	
	----	Mycie i czyszczenie słupka przystankowego	1	0,04
	----	Mycie i czyszczenie tarczy przystankowej wraz z tabliczkami informacyjnymi	1	0,04
	G10C	Mycie osłony rozkładów tablicy lub gabloty	1	0,10
S15M	Montaż słupka przenośnego z podstawą recyklingową		0,40	
	U17M	Ustawienie na przystanku samego krążka lub elementu o wadze do 50 kg	2	0,30
	----	Włożenie słupka w kotwę, podstawę, formę lub konstrukcję mocującą	1	0,04
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	3	0,06
S15C	Demontaż słupka przenośnego z podstawą recyklingową		0,40	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	3	0,06
	----	Wyjęcie słupka z kotwy, podstawy, formy lub konstrukcji mocującej	1	0,04
	U17D	Zabranie z przystanku samego krążka lub elementu o wadze do 50 kg	2	0,30
S15W	Wymiana słupka przenośnego z podstawą recyklingową		0,80	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	3	0,06
	----	Wyjęcie słupka z kotwy, podstawy, formy lub konstrukcji mocującej	1	0,04
	U17D	Zabranie z przystanku samego krążka lub elementu o wadze do 50 kg	2	0,30
	U17M	Ustawienie na przystanku samego krążka lub elementu o wadze do 50 kg	2	0,30
	----	Włożenie słupka w kotwę, podstawę, formę lub konstrukcję mocującą	1	0,04
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	3	0,06
S16M	Malowanie górnej części kotwy słupka stałego		0,20	
	----	Oczyszczenie, odrzewienie i dwukrotne malowanie górnej części kotwy	1	0,20
S16W	Malowanie górnej części kotwy słupka stałego z odkręceniem i przykręceniem słupka		0,41	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	3	0,06
	----	Wyjęcie słupka z kotwy, podstawy, formy lub konstrukcji mocującej	1	0,04
	----	Oczyszczenie, odrzewienie i dwukrotne malowanie górnej części kotwy	1	0,20
	----	Włożenie słupka w kotwę, podstawę, formę lub konstrukcję mocującą	1	0,04
	----	Wypionowanie słupka	1	0,01
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	3	0,06
<b>L - Ławki przystankowe</b>				
L01W	Wymiana listwy krótkiej w ławce		0,12	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
	----	Zdjęcie listwy z ławki	1	0,02
	----	Założenie listwy na ławkę	1	0,02
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
L01M	Montaż listwy krótkiej w ławce		0,06	
	----	Założenie listwy na ławkę	1	0,02
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
L01D	Demontaż listwy krótkiej w ławce		0,06	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
	----	Zdjęcie listwy z ławki	1	0,02
L02W	Wymiana listwy długiej w ławce		0,28	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	6	0,12
	----	Zdjęcie listwy z ławki	1	0,02
	----	Założenie listwy na ławkę	1	0,02
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	6	0,12
L02M	Montaż listwy długiej w ławce		0,14	
	----	Założenie listwy na ławkę	1	0,02
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	6	0,12
L02D	Demontaż listwy długiej w ławce		0,14	

Tabela nr 1 - wykaz zleczanych prac

Kod	Rodzaj zleconej pracy		wcyj	
1	2		3	
	Kod skł.	Czynności składowe konieczne do wykonania zleconej pracy	x	wcyj skł.
	4	5	6	7
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	6	0,12
	----	Zdjęcie listwy z ławki	1	0,02
L03M	Malowanie kompletnej wolnostojącej ławki przystankowej		0,70	
	----	Oczyszczenie, odrdzewienie i dwukrotne malowanie podpory ławki	2	0,20
	----	Lakierowanie listwy drewnianej (ławki, oparcia)	5	0,50
L03C	Mycie i czyszczenie kompletnej wolnostojącej ławki przystankowej		0,28	
	----	Umycie podpory ławki	2	0,08
	----	Umycie listwy drewnianej (ławki, oparcia)	5	0,20
L04D	Zabranie wyrwanej wolnostojącej ławki przystankowej z uzupełnieniem nawierzchni		0,50	
	----	Zabranie wyrwanej ławki przystankowej	1	0,10
	U06D	Uzupełnienie otworu po zdemontowanym elemencie zaprawą do równego poziomu	2	0,40
L05W	Wymiana wolnostojącej ławki przystankowej		1,30	
	----	Skucie starej zaprawy betonowej	2	0,40
	----	Wyjęcie elementu ze skutej zaprawy	1	0,01
	----	Przygotowanie zaprawy betonowej	1	0,20
	----	Umieszczenie elementu w miejscu przygotowanym do zabetonowania	1	0,01
	----	Wypionowanie ławki przystankowej	1	0,03
	----	Zabetonowanie montowanego elementu	2	0,30
	----	Odtworzenie nawierzchni identycznej z dotychczasową lub przy użyciu małej kostki	1	0,10
	----	Uzupełnienie nawierzchni po montażu zaprawą do równego poziomu podłoża	1	0,05
	----	Zapewnienie nienaruszalności zabetonowanego elementu do czasu związania zaprawy	1	0,20



Tabela nr 1 - wykaz zleczanych prac

Kod	Rodzaj zleconej pracy		wcj	
1	2		3	
	Kod skł.	Czynności składowe konieczne do wykonania zleconej pracy	x	wcj skł.
	4	5	6	7
L05M	<b>Montaż wolnostojącej ławki przystankowej</b>		<b>1,23</b>	
	U03M	Wykopanie otworu w podłożu gruntowym	2	0,30
	----	Przygotowanie zaprawy betonowej	1	0,20
	----	Umieszczenie elementu w miejscu przygotowanym do zabetonowania	1	0,01
	----	Wypionowanie ławki przystankowej	1	0,07
	----	Zabetonowanie montowanego elementu	2	0,30
	----	Odtworzenie nawierzchni identycznej z dotychczasową lub przy użyciu małej kostki	1	0,10
	----	Uzupełnienie nawierzchni po montażu zaprawą do równego poziomu podłoża	1	0,05
	----	Zapewnienie nienaruszalności zabetonowanego elementu do czasu związania zaprawy	1	0,20
L05D	<b>Demontaż wolnostojącej ławki przystankowej</b>		<b>1,01</b>	
	----	Skucie starej zaprawy betonowej	2	0,40
	----	Wyjęcie elementu ze skutej zaprawy	1	0,01
	----	Przygotowanie zaprawy betonowej	1	0,20
	U06D	Uzupełnienie otworu po zdemontowanym elemencie zaprawą do równego poziomu	2	0,40
L05P	<b>Ponowne zabetonowanie ławki przystankowej wolno stojącej z uzupełnieniem nawierzchni</b>		<b>1,28</b>	
	----	Skucie starej zaprawy betonowej	2	0,40
	----	Przygotowanie zaprawy betonowej	1	0,20
	----	Wypionowanie ławki przystankowej	1	0,03
	----	Zabetonowanie montowanego elementu	2	0,30
	----	Odtworzenie nawierzchni identycznej z dotychczasową lub przy użyciu małej kostki	1	0,10
	----	Uzupełnienie nawierzchni po montażu zaprawą do równego poziomu podłoża	1	0,05
	----	Zapewnienie nienaruszalności zabetonowanego elementu do czasu związania zaprawy	1	0,20
L06W	<b>Wymiana jednej podpory ławki przystankowej bez przenoszenia listew</b>		<b>0,95</b>	
	----	Skucie starej zaprawy betonowej	1	0,20
	----	Wyjęcie elementu ze skutej zaprawy	1	0,01
	----	Przygotowanie zaprawy betonowej	1	0,20
	----	Umieszczenie elementu w miejscu przygotowanym do zabetonowania	1	0,01
	----	Wypionowanie ławki przystankowej	1	0,03
	----	Zabetonowanie montowanego elementu	1	0,15
	----	Odtworzenie nawierzchni identycznej z dotychczasową lub przy użyciu małej kostki	1	0,10
	----	Uzupełnienie nawierzchni po montażu zaprawą do równego poziomu podłoża	1	0,05
	----	Zapewnienie nienaruszalności zabetonowanego elementu do czasu związania zaprawy	1	0,20
L06M	<b>Montaż jednej podpory ławki przystankowej bez montażu listew</b>		<b>0,89</b>	
	U03M	Wykopanie otworu w podłożu gruntowym	1	0,15
	----	Przygotowanie zaprawy betonowej	1	0,20
	----	Umieszczenie elementu w miejscu przygotowanym do zabetonowania	1	0,01
	----	Wypionowanie ławki przystankowej	1	0,03
	----	Zabetonowanie montowanego elementu	1	0,15
	----	Odtworzenie nawierzchni identycznej z dotychczasową lub przy użyciu małej kostki	1	0,10
	----	Uzupełnienie nawierzchni po montażu zaprawą do równego poziomu podłoża	1	0,05
	----	Zapewnienie nienaruszalności zabetonowanego elementu do czasu związania zaprawy	1	0,20
L06D	<b>Demontaż jednej podpory ławki przystankowej bez demontażu listew</b>		<b>0,61</b>	
	----	Skucie starej zaprawy betonowej	1	0,20
	----	Wyjęcie elementu ze skutej zaprawy	1	0,01
	----	Przygotowanie zaprawy betonowej	1	0,20
	U06D	Uzupełnienie otworu po zdemontowanym elemencie zaprawą do równego poziomu	1	0,20
L07C	<b>Mycie i czyszczenie listwy drewnianej w wiacie przystankowej</b>		<b>0,04</b>	
	----	Umycie listwy drewnianej (ławki, oparcia)	1	0,04
<b>"O" - Konstrukcje obce</b>				
O01W	<b>Wymiana obejm do montażu elementów na konstrukcji obcej</b>		<b>0,06</b>	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	1	0,02
	----	Zdjęcie obejm z konstrukcji obcej	1	0,01
	----	Założenie obejm na konstrukcji obcej	1	0,01
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	1	0,02
O01M	<b>Montaż obejm do montażu elementów na konstrukcji obcej</b>		<b>0,03</b>	
	----	Założenie obejm na konstrukcji obcej	1	0,01
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	1	0,02
O01D	<b>Demontaż obejm do montażu elementów na konstrukcji obcej</b>		<b>0,03</b>	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	1	0,02
	----	Zdjęcie obejm z konstrukcji obcej	1	0,01
O02W	<b>Wymiana tarczy przystankowej na konstrukcji obcej</b>		<b>0,10</b>	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
	----	Zdjęcie tarczy przystankowej z obejm	1	0,01
	----	Założenie tarczy przystankowej na obejm	1	0,01

**Tabela nr 1 - wykaz zlecanych prac**

Kod	Rodzaj zleconej pracy		wcj	
1	2		3	
	Kod skł.	Czynności składowe konieczne do wykonania zleconej pracy	x	wcj skł.
	4	5	6	7
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	2	0,04

Tabela nr 1 - wykaz zleczanych prac

Kod	Rodzaj zleconej pracy		wcj	
1	2		3	
	Kod skł.	Czynności składowe konieczne do wykonania zleconej pracy	x	wcj skł.
	4	5	6	7
002M	Montaż tarczy przystankowej na konstrukcji obcej		0,07	
	----	Założenie obejmy na konstrukcji obcej	2	0,02
	----	Założenie tarczy przystankowej na obejmę	1	0,01
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
002D	Demontaż tarczy przystankowej z konstrukcji obcej bez		0,06	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
	----	Zdjęcie tarczy przystankowej z obejmę	1	0,01
	----	Zdjęcie obejmę z konstrukcji obcej	1	0,01
003W	Wymiana nazwy przystanku / tablicy kierunkowej / czoła autobusu na konstrukcji obcej		0,10	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
	----	Zdjęcie tablicy z obejmę	1	0,01
	----	Założenie tablicy na obejmę	1	0,01
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
003M	Montaż nazwy przystanku / tablicy kierunkowej / czoła autobusu na konstrukcji obcej		0,06	
	----	Założenie obejmę na konstrukcji obcej	1	0,01
	----	Założenie tablicy na obejmę	1	0,01
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
003D	Demontaż nazwy przystanku / tablicy kierunkowej / czoła autobusu na konstrukcji obcej		0,06	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
	----	Zdjęcie tablicy z obejmę	1	0,01
	----	Zdjęcie obejmę z konstrukcji obcej	1	0,01
004W	Wymiana tarczki liniowej na konstrukcji obcej		0,10	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
	----	Zdjęcie tablicy z obejmę	1	0,01
	----	Założenie tablicy na obejmę	1	0,01
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
004M	Montaż tarczki liniowej na konstrukcji obcej		0,06	
	----	Założenie obejmę na konstrukcji obcej	1	0,01
	----	Założenie tablicy na obejmę	1	0,01
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
004D	Demontaż tarczki liniowej na konstrukcji obcej		0,06	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
	----	Zdjęcie tablicy z obejmę	1	0,01
	----	Zdjęcie obejmę z konstrukcji obcej	1	0,01
<b>"W" - Wiaty przystankowe</b>				
W01W	Wymiana kasety numerowej na wiacie		0,08	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
W01M	Montaż kasety numerowej na wiacie		0,04	
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
W01D	Demontaż kasety numerowej na wiacie		0,04	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
W02W	Wymiana tarczki liniowej w kasieci numerowej		0,08	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	1	0,02
	----	Zdjęcie zaślepki	1	0,01
	----	Wysunięcie tarczki z kasety	1	0,01
	----	Wsunięcie tarczki w kasę	1	0,01
	----	Założenie zaślepki	1	0,01
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	1	0,02
W02M	Montaż tarczki liniowej w kasieci numerowej		0,07	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	1	0,02
	----	Zdjęcie zaślepki	1	0,01
	----	Wsunięcie tarczki w kasę	1	0,01
	----	Założenie zaślepki	1	0,01
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	1	0,02
W02D	Demontaż tarczki liniowej w kasieci numerowej		0,07	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	1	0,02
	----	Zdjęcie zaślepki	1	0,01
	----	Wysunięcie tarczki z kasety	1	0,01
	----	Założenie zaślepki	1	0,01
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	1	0,02

Tabela nr 1 - wykaz zleczanych prac

Kod	Rodzaj zleconej pracy		wcj	
1	2		3	
	Kod skł.	Czynności składowe konieczne do wykonania zleconej pracy	x	wcj skł.
	4	5	6	7
W03W	Wymiana naklejki NDW na szybę wiaty		0,10	
	U08D	Zdarcie naklejki dużej (powyżej 0,04 m2)	1	0,04
	U08C	Oczyszczenie podłoża pod naklejkę dużą (powyżej 0,04 m2)	1	0,02
	U08M	Naklejenie naklejki dużej (powyżej 0,04 m2)	1	0,04
W03M	Montaż naklejki NDW na szybę wiaty		0,06	
	U08C	Oczyszczenie podłoża pod naklejkę dużą (powyżej 0,04 m2)	1	0,02
	U08M	Naklejenie naklejki dużej (powyżej 0,04 m2)	1	0,04
W03D	Demontaż naklejki NDW na szybę wiaty		0,06	
	U08D	Zdarcie naklejki dużej (powyżej 0,04 m2)	1	0,04
	U08C	Oczyszczenie podłoża pod naklejkę dużą (powyżej 0,04 m2)	1	0,02
W04W	Wymiana tarczy przystankowej na wiacie		0,14	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
	----	Zdjęcie tarczy ze słupka lub wiaty	1	0,03
	----	Założenie tarczy na słupek lub wiatę	1	0,03
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
W04M	Montaż tarczy przystankowej na wiacie		0,07	
	----	Założenie tarczy na słupek lub wiatę	1	0,03
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
W04D	Demontaż tarczy przystankowej na wiacie		0,07	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
	----	Zdjęcie tarczy ze słupka lub wiaty	1	0,03
W05W	Wymiana strzałki kierunkowej na wiacie		0,10	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
	----	Zdjęcie tabliczki ze strzałką z miejsca mocowania	1	0,01
	---	Umieszczenie tabliczki ze strzałką w miejscu mocowania	1	0,01
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
W05M	Montaż strzałki kierunkowej na wiacie		0,10	
	U02M	Wiercenie (1 otwór)	2	0,06
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
W05D	Demontaż strzałki kierunkowej na wiacie		0,05	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
	----	Zdjęcie tabliczki ze strzałką z miejsca mocowania	1	0,01
W06W	Wymiana naklejanych ogłoszeń lub plakatów na szybie wiaty		0,10	
	U08D	Zdarcie naklejki dużej (powyżej 0,04 m2)	1	0,04
	U08C	Oczyszczenie podłoża pod naklejkę dużą (powyżej 0,04 m2)	1	0,02
	U08M	Naklejenie naklejki dużej (powyżej 0,04 m2)	1	0,04
W06M	Naklejanie ogłoszeń lub plakatów na szybie wiaty		0,06	
	U08C	Oczyszczenie podłoża pod naklejkę dużą (powyżej 0,04 m2)	1	0,02
	U08M	Naklejenie naklejki dużej (powyżej 0,04 m2)	1	0,04
W06D	Demontaż naklejanych ogłoszeń lub plakatów z szyby wiaty		0,06	
	U08D	Zdarcie naklejki dużej (powyżej 0,04 m2)	1	0,04
	U08C	Oczyszczenie podłoża pod naklejkę dużą (powyżej 0,04 m2)	1	0,02
W07W	Wymiana listwy metalowej (maskującej, pod naklejką) długiej (powyżej 0,7 m) w wiacie		0,48	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	10	0,20
	----	Zdjęcie listwy maskującej lub kątownika	1	0,03
	----	Montaż kompletu uszczelek do szyby	1	0,02
	----	Założenie listwy maskującej lub kątownika	1	0,03
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	10	0,20
W07M	Montaż listwy metalowej (maskującej, pod naklejką) długiej (powyżej 0,7 m) w wiacie		0,25	
	----	Montaż kompletu uszczelek do szyby	1	0,02
	----	Założenie listwy maskującej lub kątownika	1	0,03
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	10	0,20
W07D	Demontaż listwy metalowej (maskującej, pod naklejką) długiej (powyżej 0,7 m) w wiacie		0,23	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	10	0,20
	----	Zdjęcie listwy maskującej lub kątownika	1	0,03
W08W	Wymiana listwy metalowej (maskującej, pod naklejką) krótkiej (do 0,7 m) w wiacie		0,18	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	3	0,06
	----	Zdjęcie listwy maskującej lub kątownika	1	0,03
	----	Założenie listwy maskującej lub kątownika	1	0,03
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	3	0,06
W08M	Montaż listwy metalowej (maskującej, pod naklejką) krótkiej (do 0,7 m) w wiacie		0,09	
	----	Założenie listwy maskującej lub kątownika	1	0,03
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	3	0,06

Tabela nr 1 - wykaz zleczonych prac

Kod	Rodzaj zleconej pracy		wcj	
1	2		3	
	Kod skł.	Czynności składowe konieczne do wykonania zleconej pracy	x	wcj skł.
	4	5	6	7
W08D	Demontaż listwy metalowej (maskującej, pod naklejki) krótkiej (do 0,7 m) w wiacie		0,09	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	3	0,06
	----	Zdjęcie listwy maskującej lub kątownika	1	0,03
W09W	Wymiana szyby w wiacie		0,93	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	10	0,20
	----	Zdjęcie listwy maskującej lub kątownika	1	0,03
	----	Wysunięcie szyby z kanałików	1	0,20
	----	Oczyszczenie kanałików	1	0,05
	----	Wsunięcie szyby w kanałików	1	0,20
	----	Montaż kompletu uszczelek do szyby	1	0,02
	----	Założenie listwy maskującej lub kątownika	1	0,03
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	10	0,20
W09M	Montaż szyby w wiacie		0,73	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	10	0,20
	----	Zdjęcie listwy maskującej lub kątownika	1	0,03
	----	Oczyszczenie kanałików	1	0,05
	----	Wsunięcie szyby w kanałików	1	0,20
	----	Montaż kompletu uszczelek do szyby	1	0,02
	----	Założenie listwy maskującej lub kątownika	1	0,03
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	10	0,20
W09D	Demontaż szyby w wiacie		0,66	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	10	0,20
	----	Zdjęcie listwy maskującej lub kątownika	1	0,03
	----	Wysunięcie szyby z kanałików	1	0,20
	----	Założenie listwy maskującej lub kątownika	1	0,03
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	10	0,20
W10W	Wymiana blachy zamiast szyby w wiacie		0,59	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	10	0,20
	----	Zdjęcie listwy maskującej lub kątownika	1	0,03
	----	Wysunięcie blachy z miejsca mocowania	1	0,03
	----	Oczyszczenie kanałików	1	0,05
	----	Włożenie blachy w miejsce mocowania	1	0,03
	----	Montaż kompletu uszczelek do szyby	1	0,02
	----	Założenie listwy maskującej lub kątownika	1	0,03
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	10	0,20
W10M	Montaż blachy zamiast szyby w wiacie		0,56	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	10	0,20
	----	Zdjęcie listwy maskującej lub kątownika	1	0,03
	----	Oczyszczenie kanałików	1	0,05
	----	Włożenie blachy w miejsce mocowania	1	0,03
	----	Montaż kompletu uszczelek do szyby	1	0,02
	----	Założenie listwy maskującej lub kątownika	1	0,03
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	10	0,20
W10D	Demontaż blachy zamiast szyby w wiacie		0,49	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	10	0,20
	----	Zdjęcie listwy maskującej lub kątownika	1	0,03
	----	Wysunięcie blachy z miejsca mocowania	1	0,03
	----	Założenie listwy maskującej lub kątownika	1	0,03
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	10	0,20
W11W	Wymiana blachy w wiacie		0,54	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	9	0,18
	----	Zdjęcie listwy maskującej lub kątownika	2	0,06
	----	Wysunięcie blachy z miejsca mocowania	1	0,03
	----	Włożenie blachy w miejsce mocowania	1	0,03
	----	Założenie listwy maskującej lub kątownika	2	0,06
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	9	0,18
W11M	Montaż blachy w wiacie		0,51	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	9	0,18
	----	Zdjęcie listwy maskującej lub kątownika	2	0,06
	----	Włożenie blachy w miejsce mocowania	1	0,03
	----	Założenie listwy maskującej lub kątownika	2	0,06
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	9	0,18

Tabela nr 1 - wykaz zleczanych prac

Kod	Rodzaj zleconej pracy		wcj	
1	2		3	
	Kod skł.	Czynności składowe konieczne do wykonania zleconej pracy	x	wcj skł.
	4	5	6	7
W11D	Demontaż blachy w wiacie		0,51	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	9	0,18
	----	Zdjęcie listwy maskującej lub kątownika	2	0,06
	----	Wysunięcie blachy z miejsca mocowania	1	0,03
	----	Założenie listwy maskującej lub kątownika	2	0,06
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	9	0,18
W12W	Wymiana jednego lub dwóch oparć łączonych drewnianych w wiacie		0,44	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	8	0,16
	----	Zdjęcie listwy oparcia	2	0,02
	----	Rozbicie oparc	1	0,03
	----	Zbicie oparc	1	0,05
	----	Założenie listwy oparcia	2	0,02
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	8	0,16
W12M	Montaż jednego z oparć łączonych drewnianych w wiacie		0,39	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	6	0,12
	----	Zdjęcie listwy oparcia	1	0,02
	----	Zbicie oparc	1	0,05
	----	Założenie listwy oparcia	2	0,04
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	8	0,16
W12D	Demontaż jednego z oparć łączonych drewnianych w wiacie		0,37	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	8	0,16
	----	Zdjęcie listwy oparcia	2	0,04
	----	Rozbicie oparc	1	0,03
	----	Założenie listwy oparcia	1	0,02
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	6	0,12
W13M	Montaż dwóch oparć łączonych drewniach w wiacie		0,25	
	----	Zbicie oparc	1	0,05
	----	Założenie listwy oparcia	2	0,04
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	8	0,16
W13D	Demontaż dwóch oparć łączonych drewniach w wiacie		0,23	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	8	0,16
	----	Zdjęcie listwy oparcia	2	0,04
	----	Rozbicie oparc	1	0,03
W14W	Wymiana pojedynczego oparcia drewnianego w wiacie		0,28	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	6	0,12
	----	Zdjęcie listwy oparcia	1	0,02
	----	Założenie listwy oparcia	1	0,02
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	6	0,12
W14M	Montaż pojedynczego oparcia drewnianego w wiacie		0,14	
	----	Założenie listwy oparcia	1	0,02
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	6	0,12
W14D	Demontaż pojedynczego oparcia drewnianego w wiacie		0,14	
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	6	0,12
	----	Zdjęcie listwy oparcia	1	0,02
W15W	Wymiana 1 mb listwy drewnianej podsufitki		0,14	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	3	0,06
	----	Usunięcie resztek starych listew	1	0,01
	----	Oczyszczenie podłoża	1	0,01
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	3	0,06
W15M	Montaż 1 mb listwy drewnianej podsufitki		0,08	
	----	Usunięcie resztek starych listew	1	0,01
	----	Oczyszczenie podłoża	1	0,01
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	3	0,06
W15D	Demontaż 1 mb listwy drewnianej podsufitki		0,08	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	3	0,06
	----	Usunięcie resztek starych listew	1	0,01
	----	Oczyszczenie podłoża	1	0,01
W16W	Wymiana arkusza lub panelu podsufitki wiaty		0,31	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	6	0,12
	----	Wysunięcie blachy z miejsca mocowania	1	0,03
	----	Oczyszczenie podłoża	1	0,01
	----	Włożenie blachy w miejsce mocowania	1	0,03
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	6	0,12

Tabela nr 1 - wykaz zleczonych prac

Kod	Rodzaj zleconej pracy		wcj	
1	2		3	
	Kod skł.	Czynności składowe konieczne do wykonania zleconej pracy	x	wcj skł.
	4	5	6	7
W16M	Montaż arkusza lub panelu podsufitki wiaty		0,16	
	----	Oczyszczenie podłoża	1	0,01
	----	Włożenie blachy w miejsce mocowania	1	0,03
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	6	0,12
W16D	Demontaż arkusza lub panelu podsufitki wiaty		0,16	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	6	0,12
	----	Wysunięcie blachy z miejsca mocowania	1	0,03
	----	Oczyszczenie podłoża	1	0,01
W17W	Wymiana kątownika dociskowego lub oporowego w wiacie		0,22	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	4	0,08
	----	Zdjęcie listwy maskującej lub kątownika	1	0,03
	----	Założenie listwy maskującej lub kątownika	1	0,03
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	4	0,08
W17M	Montaż kątownika dociskowego lub oporowego w wiacie		0,11	
	----	Założenie listwy maskującej lub kątownika	1	0,03
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	4	0,08
W17D	Demontaż kątownika dociskowego lub oporowego w wiacie		0,11	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	4	0,08
	----	Zdjęcie listwy maskującej lub kątownika	1	0,03
W18W	Wymiana podpory ławki wiaty		0,38	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	8	0,16
	----	Zdjęcie podpory ławki z wiaty	1	0,03
	----	Założenie podpory ławki na wiacie	1	0,03
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	8	0,16
W18M	Montaż podpory ławki wiaty		0,19	
	----	Założenie podpory ławki na wiacie	1	0,03
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	8	0,16
W18D	Demontaż podpory ławki wiaty		0,19	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	8	0,16
	----	Zdjęcie podpory ławki z wiaty	1	0,03
W19W	Wymiana 1 mb wieńca wiaty		0,22	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	3	0,06
	----	Zdjęcie listwy maskującej lub kątownika	1	0,03
	----	Zdjęcie fragmentu wieńca wiaty	1	0,02
	----	Założenie fragmentu wieńca wiaty	1	0,02
	----	Założenie listwy maskującej lub kątownika	1	0,03
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	3	0,06
W19M	Montaż 1 mb wieńca wiaty		0,11	
	----	Założenie fragmentu wieńca wiaty	1	0,02
	----	Założenie listwy maskującej lub kątownika	1	0,03
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	3	0,06
W19D	Demontaż 1 mb wieńca wiaty		0,11	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	3	0,06
	----	Zdjęcie listwy maskującej lub kątownika	1	0,03
	----	Zdjęcie fragmentu wieńca wiaty	1	0,02

Tabela nr 1 - wykaz zleconych prac

Kod	Rodzaj zleconej pracy		wcj	
1	2		3	
	Kod skł.	Czynności składowe konieczne do wykonania zleconej pracy	x	wcj skł.
	4	5	6	7
W20W		Wymiana blachy licującej słupek wiaty wys. 2,35 m		0,86
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	14	0,28
	----	Zdjęcie blachy licującej słupek wiaty	1	0,10
	----	Zagięcie i założenie blachy licującej słupek wiaty	1	0,20
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	14	0,28
W20M		Montaż blachy licującej słupek wiaty wys. 2,35 m		0,63
	----	Usunięcie resztek zniszczonej blachy licującej słupek wiaty	1	0,15
	----	Zagięcie i założenie blachy licującej słupek wiaty	1	0,20
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	14	0,28
W20D		Demontaż blachy licującej słupek wiaty wys. 2,35 m		0,38
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	14	0,28
	----	Zdjęcie blachy licującej słupek wiaty	1	0,10
W21W		Wymiana blachy licującej słupek wiaty wys. 0,30 m		0,42
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	3	0,06
	----	Zdjęcie blachy licującej słupek wiaty	1	0,10
	----	Zagięcie i założenie blachy licującej słupek wiaty	1	0,20
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	3	0,06
W21M		Montaż blachy licującej słupek wiaty wys. 0,30 m		0,41
	----	Usunięcie resztek zniszczonej blachy licującej słupek wiaty	1	0,15
	----	Zagięcie i założenie blachy licującej słupek wiaty	1	0,20
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	3	0,06
W21D		Demontaż blachy licującej słupek wiaty wys. 0,30 m		0,16
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	3	0,06
	----	Zdjęcie blachy licującej słupek wiaty	1	0,10
W22W		Wymiana tabliczki identyfikacyjnej wiaty		0,08
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
W22M		Montaż tabliczki identyfikacyjnej wiaty		0,10
	U02M	Wiercenie (1 otwór)	2	0,06
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
W22D		Demontaż tabliczki identyfikacyjnej wiaty		0,04
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
W22C		Czyszczenie tabliczki identyfikacyjnej wiaty		0,10



Tabela nr 1 - wykaz zleczanych prac

Kod	Rodzaj zleconej pracy	wcj		
1	2	3		
	Kod skł.	Czynności składowe konieczne do wykonania zleconej pracy	x	wcj skł.
	4	5	6	7
W23R	Malowanie słupka wiaty			0,20
	----	Oczyszczenie, odrdzewienie i dwukrotne malowanie słupka wiaty	1	0,20
W24R	Malowanie jednego segmentu wiaty ze zdjęciem uzbrojenia			4,60
	W21W	Wymiana uzbrojenia jednego segmentu wiaty	1	2,32
	W26W	Wymiana tabliczki identyfikacyjnej wiaty	1	0,08
	----	Oczyszczenie, odrdzewienie i dwukrotne malowanie blachy wiaty	2	0,60
	----	Oczyszczenie, odrdzewienie i dwukrotne malowanie słupka wiaty	2	0,40
	----	Oczyszczenie, odrdzewienie i dwukrotne malowanie konstrukcji nośnej wiaty	1	0,50
	----	Oczyszczenie, odrdzewienie i dwukrotne malowanie uzbrojenia 1 segmentu (listwy, kątowniki)	4	0,40
	----	Oczyszczenie, odrdzewienie i dwukrotne malowanie podpory ławki	2	0,20
	----	Zabezpieczenie pomalowanej wiaty do wyschnięcia	1	0,10
W24M	Malowanie jednego segmentu wiaty bez zdejmowania uzbrojenia			2,30
	----	Oczyszczenie, odrdzewienie i dwukrotne malowanie blachy wiaty	2	0,60
	----	Oczyszczenie, odrdzewienie i dwukrotne malowanie słupka wiaty	2	0,40
	----	Oczyszczenie, odrdzewienie i dwukrotne malowanie konstrukcji nośnej wiaty	1	0,50
	----	Oczyszczenie, odrdzewienie i dwukrotne malowanie uzbrojenia 1 segmentu (listwy, kątowniki)	4	0,40
	----	Oczyszczenie, odrdzewienie i dwukrotne malowanie podpory ławki	3	0,30
	----	Zabezpieczenie pomalowanej wiaty do wyschnięcia	1	0,10
W25W	Wymiana rury spustowej			0,12
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
	----	Zdjęcie obejmy rury spustowej	1	0,01
	----	Zdjęcie rury spustowej z kołnierza	1	0,01
	----	Założenie rury spustowej na kołnierz	1	0,01
	----	Założenie obejmy rury spustowej	1	0,01
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
W25M	Montaż rury spustowej			0,06
	----	Założenie rury spustowej na kołnierz	1	0,01
	----	Założenie obejmy rury spustowej	1	0,01
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
W25D	Demontaż rury spustowej			0,06
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
	----	Zdjęcie obejmy rury spustowej	1	0,01
	----	Zdjęcie rury spustowej z kołnierza	1	0,01
W25P	Ponowny montaż rury spustowej			0,05
	----	Założenie rury spustowej na kołnierz	1	0,01
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
W26W	Wymiana kolanka rury spustowej			0,02
	----	Zdjęcie pojedynczego kolanka rury spustowej z wiaty	1	0,01
	----	Założenie pojedynczego kolanka rury spustowej na wiacie	1	0,01
W26M	Montaż kolanka rury spustowej			0,01
	----	Założenie pojedynczego kolanka rury spustowej na wiacie	1	0,01
W26D	Demontaż kolanka rury spustowej			0,01
	----	Zdjęcie pojedynczego kolanka rury spustowej z wiaty	1	0,01
W27C	Czyszczenie rynny dachowej			0,53
	----	Zabezpieczenie miejsca prac	1	0,03
	----	Usunięcie z rynny liści i innych nieczystości makroskopowych	1	0,15
	----	Oczyszczenie powierzchni rynny z zabrudzeń i rdzy	1	0,30
	----	Udrożnienie rynny i kołnierza spustu	1	0,05
W28C	Oczyszczenie 1 arkusza lub panelu blachy podsufitki wiaty			0,20
	----	Oczyszczenie arkusza podsufitki z zabrudzeń i rdzy	1	0,20
W28M	Malowanie 1 arkusza lub panelu blachy podsufitki			0,50
	----	Oczyszczenie arkusza podsufitki z zabrudzeń i rdzy	1	0,20
	----	Dwukrotne malowanie arkusza podsufitki	1	0,30
W29W	Wymiana blachy pokrycia dachowego wiaty			0,25
	----	Zabezpieczenie miejsca prac	1	0,03
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	4	0,08
	----	Wysunięcie blachy z miejsca mocowania	1	0,03
	----	Włożenie blachy w miejsce mocowania	1	0,03
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	4	0,08
W30C	Oczyszczenie dachu wiaty z udrożnieniem rynien i rur spustowych			1,28
	----	Zabezpieczenie miejsca prac	1	0,03
	----	Oczyszczenie powierzchni rynny z zabrudzeń i rdzy	1	0,30
	----	Usunięcie z powierzchni dachu liści i innych nieczystości makroskopowych	1	0,30
	----	Oczyszczenie powierzchni dachu z zabrudzeń i rdzy	1	0,60

Tabela nr 1 - wykaz zleczonych prac

Kod	Rodzaj zleconej pracy		wcj	
1	2		3	
	Kod skł.	Czynności składowe konieczne do wykonania zleconej pracy	x	wcj skł.
	4	5	6	7
	----	Udrożnienie rury spustowej	1	0,05
W30R	Remont dachu wiaty typu "Ł" (oczyszczenie, uszczelnienie, malowanie)		6,28	
	W30C	Oczyszczenie dachu wiaty z udrożnieniem rynien i rur spustowych	1	1,28
	----	Uszczelnienie dachu wiaty (silikonowanie)	1	2,00
	----	Dwukrotne malowanie powierzchni dachu wiaty	1	3,00
W31W	Wymiana poliwęglanu dachowego w wiacie		0,55	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	4	0,08
	----	Zdjęcie listwy maskującej lub kątownika	1	0,03
	----	Zdjęcie taśmy dociskowej	1	0,01
	----	Zdjęcie arkusza poliwęglanu	1	0,03
	----	Demontaż uszczelki samoprzylepnej	1	0,02
	----	Oczyszczenie kanałików	1	0,05
	----	Montaż uszczelki samoprzylepnej	1	0,02
	----	Dopasowanie i przycięcie arkusza poliwęglanu	1	0,10
	----	Wypełnienie kanałików silikonem	1	0,05
	----	Założenie taśmy dociskowej	1	0,05
	----	Założenie listwy maskującej lub kątownika	1	0,03

Tabela nr 1 - wykaz zleczanych prac

Kod	Rodzaj zleconej pracy		wcj	
1	2		3	
	Kod skł.	Czynności składowe konieczne do wykonania zleconej pracy	x	wcj skł.
	4	5	6	7
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	4	0,08
W31M	Montaż poliwęglanu dachowego w wiacie		0,38	
	----	Montaż uszczelki samoprzylepnej	1	0,02
	----	Dopasowanie i przycięcie arkusza poliwęglanu	1	0,10
	----	Oczyszczenie kanalików	1	0,05
	----	Wypełnienie kanalików silikonem	1	0,05
	----	Założenie taśmy dociskowej	1	0,05
	----	Założenie listwy maskującej lub kątownika	1	0,03
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	4	0,08
W31D	Demontaż poliwęglanu dachowego w wiacie		0,22	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	4	0,08
	----	Zdjęcie listwy maskującej lub kątownika	1	0,03
	----	Zdjęcie taśmy dociskowej	1	0,01
	----	Zdjęcie arkusza poliwęglanu	1	0,03
	----	Demontaż uszczelki samoprzylepnej	1	0,02
	----	Oczyszczenie kanalików	1	0,05
W32W	Wymiana gabloty w wiacie		0,79	
	----	Zabezpieczenie miejsca prac	1	0,03
	----	Zdjęcie dekla z tablicy lub otwarcie gabloty	1	0,02
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	8	0,16
	----	Zdjęcie gabloty z wiaty	1	0,20
	----	Wpasowanie i włożenie gabloty w wiatę	1	0,20
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	8	0,16
	----	Założenie dekla na tablicę lub zamknięcie gabloty	1	0,02
W32M	Montaż gabloty w wiacie		0,87	
	----	Zabezpieczenie miejsca prac	1	0,03
	W17D	Demontaż kątownika dociskowego lub oporowego w wiacie	2	0,22
	U02M	Wiercenie (1 otwór)	8	0,24
	----	Wpasowanie i włożenie gabloty w wiatę	1	0,20
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	8	0,16
	----	Założenie dekla na tablicę lub zamknięcie gabloty	1	0,02
W32D	Demontaż gabloty w wiacie		0,63	
	----	Zabezpieczenie miejsca prac	1	0,03
	----	Zdjęcie dekla z tablicy lub otwarcie gabloty	1	0,02
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	8	0,16
	----	Zdjęcie gabloty z wiaty	1	0,20
	W17M	Montaż kątownika dociskowego lub oporowego w wiacie	2	0,22
W33W	Wymiana słupka wiaty		1,78	
	----	Zabezpieczenie miejsca prac	1	0,03
	----	Podniesienie i podparcie dachu wiaty	1	0,30
	----	Skucie starej zaprawy betonowej	1	0,20
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	3	0,06
	----	Wyjęcie słupka wiaty z kotwy dachowej	1	0,05
	----	Wyjęcie elementu ze skutej zaprawy	1	0,01
	----	Demontaż kotwy dachowej słupka wiaty	1	0,15
	----	Montaż kotwy dachowej słupka wiaty	1	0,15
	----	Przygotowanie zaprawy betonowej	1	0,01
	----	Umieszczenie elementu w miejscu przygotowanym do zabetonowania	1	0,20
	----	Włożenie słupka wiaty w kotwę dachową	1	0,05
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	3	0,06
	----	Wypionowanie słupka	1	0,01
	----	Zabetonowanie montowanego elementu	1	0,15
	----	Odtworzenie nawierzchni identycznej z dotychczasową lub przy użyciu małej kostki	1	0,10
	----	Uzupełnienie nawierzchni po montażu zaprawą do równego poziomu podłoża	1	0,05
	----	Zapewnienie nienaruszalności zabetonowanego elementu do czasu związania zaprawy	1	0,20
W33M	Montaż słupka wiaty		1,66	
	----	Zabezpieczenie miejsca prac	1	0,03
	----	Podniesienie i podparcie dachu wiaty	1	0,30
	----	Skucie starej zaprawy betonowej	1	0,20

Tabela nr 1 - wykaz zleczanych prac

Kod	Rodzaj zleconej pracy		wcj	
1	2		3	
	Kod skł.	Czynności składowe konieczne do wykonania zleconej pracy	x	wcj skł.
	4	5	6	7
	----	Demontaż kotwy dachowej słupka wiaty	1	0,15
	----	Montaż kotwy dachowej słupka wiaty	1	0,15
	----	Przygotowanie zaprawy betonowej	1	0,20
	----	Umieszczenie elementu w miejscu przygotowanym do zabetonowania	1	0,01
	----	Włożenie słupka wiaty w kotwę dachową	1	0,05
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	3	0,06
	----	Wypionowanie słupka	1	0,01
	----	Zabetonowanie montowanego elementu	1	0,15
	----	Odtworzenie nawierzchni identycznej z dotychczasową lub przy użyciu małej kostki	1	0,10
	----	Uzupełnienie nawierzchni po montażu zaprawą do równego poziomu podłoża	1	0,05
	----	Zapewnienie nienaruszalności zabetonowanego elementu do czasu związania zaprawy	1	0,20
W33D	<b>Demontaż słupka wiaty</b>		<b>0,65</b>	
	----	Zabezpieczenie miejsca prac	1	0,03
	----	Podniesienie i podparcie dachu wiaty	1	0,30
	----	Skucie starej zaprawy betonowej	1	0,20
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	3	0,06
	----	Wyjęcie słupka wiaty z kotwy dachowej	1	0,05
	----	Wyjęcie elementu ze skutej zaprawy	1	0,01
W33P	<b>Ponowne betonowanie słupka wiaty z uzupełnieniem nawierzchni</b>		<b>1,24</b>	
	----	Zabezpieczenie miejsca prac	1	0,03
	----	Podniesienie i podparcie dachu wiaty	1	0,30
	----	Skucie starej zaprawy betonowej	1	0,20
	----	Przygotowanie zaprawy betonowej	1	0,20
	----	Wypionowanie słupka	1	0,01
	----	Zabetonowanie montowanego elementu	1	0,15
	----	Odtworzenie nawierzchni identycznej z dotychczasową lub przy użyciu małej kostki	1	0,10
	----	Uzupełnienie nawierzchni po montażu zaprawą do równego poziomu podłoża	1	0,05
	----	Zapewnienie nienaruszalności zabetonowanego elementu do czasu związania zaprawy	1	0,20
<b>"G" - Gabloty i tablice z rozkładami jazdy</b>				
G01W	<b>Wymiana tablicy typu Dyliek na wiacie</b>		<b>0,48</b>	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	6	0,12
	----	Zdjęcie dekla z tablicy lub otwarcie gabloty	1	0,02
	----	Wyjęcie wkładu z tablicy lub gabloty	1	0,02
	----	Wymontowanie osłony rozkładów z tablicy typu "Dyliek"	1	0,08
	----	Zamontowanie osłony rozkładów w tablicy typu "Dyliek"	1	0,08
	----	Włożenie wkładu w tablicę lub gablotę	1	0,02
	----	Założenie dekla na tablicę lub zamknięcie gabloty	1	0,02
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	6	0,12
G01M	<b>Montaż tablicy typu Dyliek na wiacie</b>		<b>0,52</b>	
	U02M	Wiercenie (1 otwór)	4	0,12
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
	----	Zdjęcie dekla z tablicy lub otwarcie gabloty	1	0,02
	----	Wyjęcie wkładu z tablicy lub gabloty	1	0,02
	----	Wymontowanie osłony rozkładów z tablicy typu "Dyliek"	1	0,08
	----	Zamontowanie osłony rozkładów w tablicy typu "Dyliek"	1	0,08
	----	Włożenie wkładu w tablicę lub gablotę	1	0,02
	----	Założenie dekla na tablicę lub zamknięcie gabloty	1	0,02
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	6	0,12
G01D	<b>Demontaż tablicy typu Dyliek z wiaty</b>		<b>0,38</b>	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	6	0,12
	----	Zdjęcie dekla z tablicy lub otwarcie gabloty	1	0,02
	----	Wyjęcie wkładu z tablicy lub gabloty	1	0,02
	----	Wymontowanie osłony rozkładów z tablicy typu "Dyliek"	1	0,08
	----	Zamontowanie osłony rozkładów w tablicy typu "Dyliek"	1	0,08
	----	Włożenie wkładu w tablicę lub gablotę	1	0,02
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
G02W	<b>Wymiana dekla tabl. na słupku Dyliek z odkręceniem i przykręceniem słupka</b>		<b>0,33</b>	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	5	0,10
	----	Wyjęcie słupka z kotwy, podstawy, formy lub konstrukcji mocującej	1	0,04
	----	Zdjęcie dekla z tablicy lub otwarcie gabloty	1	0,02
	----	Założenie dekla na tablicę lub zamknięcie gabloty	1	0,02
	----	Włożenie słupka w kotwę, podstawę, formę lub konstrukcję mocującą	1	0,04

Tabela nr 1 - wykaz zleczanych prac

Kod	Rodzaj zleconej pracy		wcj	
1	2		3	
	Kod skł.	Czynności składowe konieczne do wykonania zleconej pracy	x	wcj skł.
	4	5	6	7
	----	Wypionowanie słupka	1	0,01
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	5	0,10
G03W	Wymiana dekla tablicy typu Dylik na wiacie		0,12	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
	----	Zdjęcie dekla z tablicy lub otwarcie gabloty	1	0,02
	----	Założenie dekla na tablicę lub zamknięcie gabloty	1	0,02
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
G03M	Montaż dekla tablicy typu Dylik na wiacie		0,06	
	----	Założenie dekla na tablicę lub zamknięcie gabloty	1	0,02
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
G03D	Demontaż dekla tablicy typu Dylik z wiaty		0,06	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
	----	Zdjęcie dekla z tablicy lub otwarcie gabloty	1	0,02
G04W	Wymiana rozkładu, cennika, ogłoszenia w tablicy za pierwszą sztukę		0,11	
	----	Przygotowanie tablicy do naklejenia rozkładu/cennika/ogłoszenia	1	0,04
	----	Odklejenie lub wyjęcie z prowadnic rozkładu/cennika/ogłoszenia	1	0,02
	----	Przyklejenie lub włożenie w prowadnice rozkładu/cennika/ogłoszenia	1	0,02
	----	Zabezpieczenie tablicy po naklejeniu rozkładu/cennika/ogłoszenia		0,03
G04M	Montaż rozkładu, cennika, ogłoszenia w tablicy		0,09	
	----	Przygotowanie tablicy do naklejenia rozkładu/cennika/ogłoszenia	1	0,04
	----	Przyklejenie lub włożenie w prowadnice rozkładu/cennika/ogłoszenia	1	0,02
	----	Zabezpieczenie tablicy po naklejeniu rozkładu/cennika/ogłoszenia		0,03
G04D	Demontaż rozkładu, cennika, ogłoszenia w tablicy		0,09	
	----	Przygotowanie tablicy do demontażu rozkładu/cennika/ogłoszenia	1	0,04
	----	Odklejenie lub wyjęcie z prowadnic rozkładu/cennika/ogłoszenia	1	0,02
	----	Zabezpieczenie tablicy po demontażu rozkładu/cennika/ogłoszenia		0,03
G05W	Wymiana 1 wkładu w tablicy lub gablocie za pierwszą sztukę		0,16	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
	----	Zdjęcie dekla z tablicy lub otwarcie gabloty	1	0,02
	----	Wyjęcie wkładu z tablicy lub gabloty	1	0,02
	----	Włożenie wkładu w tablicę lub gablotę	1	0,02
	----	Założenie dekla na tablicę lub zamknięcie gabloty	1	0,02
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
G05M	Montaż 1 wkładu w tablicy lub gablocie za pierwszą sztukę		0,14	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
	----	Zdjęcie dekla z tablicy lub otwarcie gabloty	1	0,02
	----	Włożenie wkładu w tablicę lub gablotę	1	0,02
	----	Założenie dekla na tablicę lub zamknięcie gabloty	1	0,02
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
G05D	Demontaż 1 wkładu w tablicy lub gablocie za pierwszą sztukę		0,14	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
	----	Zdjęcie dekla z tablicy lub otwarcie gabloty	1	0,02
	----	Wyjęcie wkładu z tablicy lub gabloty	1	0,02
	----	Założenie dekla na tablicę lub zamknięcie gabloty	1	0,02
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
G050	Odwrocenie wkładu w tablicy lub gablocie za pierwszą sztukę		0,17	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
	----	Zdjęcie dekla z tablicy lub otwarcie gabloty	1	0,02
	----	Odwrocenie wkładu w tablicy lub gablocie	1	0,05
	----	Założenie dekla na tablicę lub zamknięcie gabloty	1	0,02
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
G06W	Wymiana 1 wkładu w tablicy lub gablocie za każdą następną sztukę		0,04	
	----	Wyjęcie wkładu z tablicy lub gabloty	1	0,02
	----	Włożenie wkładu w tablicę lub gablotę	1	0,02
G06M	Montaż 1 wkładu w tablicy lub gablocie za każdą następną sztukę		0,02	
	----	Włożenie wkładu w tablicę lub gablotę	1	0,02
G06D	Demontaż 1 wkładu w tablicy lub gablocie za każdą następną sztukę		0,02	

Tabela nr 1 - wykaz zleczanych prac

Kod	Rodzaj zleconej pracy		wcj	
1	2		3	
	Kod skł.	Czynności składowe konieczne do wykonania zleconej pracy	x	wcj skł.
	4	5	6	7
	----	Wyjęcie wkładu z tablicy lub gabloty	1	0,02
G060		Odwrócenie wkładu w tablicy lub gablocie za każdą następną sztukę		0,05
	----	Odwrócenie wkładu w tablicy lub gablocie	1	0,05
G07W		Wymiana zafoliowanej mapy lub reklamy w gablocie		0,07
	----	Zdjęcie dekla z tablicy lub otwarcie gabloty	1	0,02
	----	Zdjęcie plakatu z mocowania w gablocie	1	0,01
	----	Zamocowanie lub naklejenie plakatu w gablocie	1	0,02
	----	Założenie dekla na tablicę lub zamknięcie gabloty	1	0,02
G07M		Montaż zafoliowanej mapy lub reklamy w gablocie		0,06
	----	Zdjęcie dekla z tablicy lub otwarcie gabloty	1	0,02
	----	Zamocowanie lub naklejenie plakatu w gablocie	1	0,02
	----	Założenie dekla na tablicę lub zamknięcie gabloty	1	0,02
G07D		Demontaż zafoliowanej mapy lub reklamy w gablocie		0,05
	----	Zdjęcie dekla z tablicy lub otwarcie gabloty	1	0,02
	----	Zdjęcie plakatu z mocowania w gablocie	1	0,01
	----	Założenie dekla na tablicę lub zamknięcie gabloty	1	0,02
G08D		Demontaż folii ochronnej w gablocie za pierwszą sztukę		0,05
	----	Zdjęcie dekla z tablicy lub otwarcie gabloty	1	0,02
	----	Zerwanie 1 szt. folii ochronnej w gablocie	1	0,01
	----	Założenie dekla na tablicę lub zamknięcie gabloty	1	0,02
G9D		Demontaż folii ochronnej w gablocie za każdą następną sztukę		0,01
	----	Zerwanie 1 szt. folii ochronnej w gablocie	1	0,01
G10W		Wymiana osłony rozkładów w tablicy typu "Dylik" za pierwszą sztukę		0,28
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
	----	Zdjęcie dekla z tablicy lub otwarcie gabloty	1	0,02
	----	Wymontowanie osłony rozkładów z tablicy typu "Dylik"	1	0,08
	----	Zamontowanie osłony rozkładów w tablicy typu "Dylik"	1	0,08
	----	Założenie dekla na tablicę lub zamknięcie gabloty	1	0,02
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
G10M		Montaż osłony rozkładów w tablicy typu "Dylik" za pierwszą sztukę		0,20
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
	----	Zdjęcie dekla z tablicy lub otwarcie gabloty	1	0,02
	----	Zamontowanie osłony rozkładów w tablicy typu "Dylik"	1	0,08
	----	Założenie dekla na tablicę lub zamknięcie gabloty	1	0,02
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
G10D		Demontaż osłony rozkładów w tablicy typu "Dylik" za pierwszą sztukę		0,20
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
	----	Zdjęcie dekla z tablicy lub otwarcie gabloty	1	0,02
	----	Wymontowanie osłony rozkładów z tablicy typu "Dylik"	1	0,08
	----	Założenie dekla na tablicę lub zamknięcie gabloty	1	0,02
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
G10C		Mycie osłony rozkładów tablicy lub gabloty		0,10
G11W		Wymiana osłony rozkładów w tablicy typu "Dylik" za kolejną sztukę		0,16
	----	Wymontowanie osłony rozkładów z tablicy typu "Dylik"	1	0,08
	----	Zamontowanie osłony rozkładów w tablicy typu "Dylik"	1	0,08
G11M		Montaż osłony rozkładów w tablicy typu "Dylik" za kolejną sztukę		0,08
	----	Zamontowanie osłony rozkładów w tablicy typu "Dylik"	1	0,08
G11D		Demontaż osłony rozkładów w tablicy typu "Dylik" za kolejną sztukę		0,08
	----	Wymontowanie osłony rozkładów z tablicy typu "Dylik"	1	0,08
G12M		Zamknięcie otwartej tablicy lub gabloty		0,02
	----	Założenie dekla na tablicę lub zamknięcie gabloty	1	0,02
G13W		Wymiana tablicy typu "T"		0,28
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	6	0,12
	----	Rozmontowanie tablicy typu "T"	1	0,02
	----	Zmontowanie tablicy typu "T"	1	0,02
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	6	0,12
G13M		Montaż tablicy typu "T"		0,23
	U02M	Wiercenie (1 otwór)	3	0,09
	----	Zmontowanie tablicy typu "T"	1	0,02
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	6	0,12

Tabela nr 1 - wykaz zleczanych prac

Kod	Rodzaj zleconej pracy		wcj	
1	2		3	
	Kod skł.	Czynności składowe konieczne do wykonania zleconej pracy	x	wcj skł.
	4	5	6	7
G13D	Demontaż tablicy typu "T"		0,14	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	6	0,12
	----	Rozmontowanie tablicy typu "T"	1	0,02
G14W	Wymiana osłony rozkładów w tablicy typu "T"		0,16	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	3	0,06
	----	Rozmontowanie tablicy typu "T"	1	0,02
	----	Zmontowanie tablicy typu "T"	1	0,02
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	3	0,06
G14M	Montaż osłony rozkładów w tablicy typu "T"		0,08	
	----	Zmontowanie tablicy typu "T"	1	0,02
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	3	0,06
G14D	Demontaż osłony rozkładów w tablicy typu "T"		0,08	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	3	0,06
	----	Rozmontowanie tablicy typu "T"	1	0,02
G15M	Dokręcenie tablicy na słupku wiaty		0,02	
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	1	0,02
G16W	Wymiana szyby w gablocie		1,47	
	----	Przygotowanie tablicy do demontażu rozkładu/cennika/ogłoszenia	1	0,04
	----	Wyjęcie szyby z gabloty	1	0,60
	----	Oszklenie gabloty	1	0,80
	----	Zabezpieczenie tablicy po demontażu rozkładu/cennika/ogłoszenia	1	0,03
G16M	Montaż szyby w gablocie		0,87	
	----	Przygotowanie tablicy do demontażu rozkładu/cennika/ogłoszenia	1	0,04
	----	Oszklenie gabloty	1	0,80
	----	Zabezpieczenie tablicy po demontażu rozkładu/cennika/ogłoszenia	1	0,03
G16D	Demontaż szyby w gablocie		0,67	
	----	Przygotowanie tablicy do demontażu rozkładu/cennika/ogłoszenia	1	0,04
	----	Wyjęcie szyby z gabloty	1	0,60
	----	Zabezpieczenie tablicy po demontażu rozkładu/cennika/ogłoszenia	1	0,03
G17W	Wymiana świetlówki w gablocie za pierwszą sztukę		0,16	
	----	Zdjęcie dekla z tablicy lub otwarcie gabloty	1	0,02
	----	Wyjęcie wkładu z tablicy lub gabloty	1	0,02
	----	Wyjęcie świetlówki	1	0,03
	----	Założenie świetlówki	1	0,03
	----	Sprawdzenie działania instalacji oświetleniowej gabloty	1	0,02
	----	Włożenie wkładu w tablicę lub gablotę	1	0,02
	----	Założenie dekla na tablicę lub zamknięcie gabloty	1	0,02
G17M	Montaż świetlówki w gablocie za pierwszą sztukę		0,13	
	----	Zdjęcie dekla z tablicy lub otwarcie gabloty	1	0,02
	----	Wyjęcie wkładu z tablicy lub gabloty	1	0,02
	----	Założenie świetlówki	1	0,03
	----	Sprawdzenie działania instalacji oświetleniowej gabloty	1	0,02
	----	Włożenie wkładu w tablicę lub gablotę	1	0,02
	----	Założenie dekla na tablicę lub zamknięcie gabloty	1	0,02
G17D	Demontaż świetlówki w gablocie za pierwszą sztukę		1,77	
	----	Zdjęcie dekla z tablicy lub otwarcie gabloty	1	0,02
	----	Wyjęcie wkładu z tablicy lub gabloty	1	0,02
	----	Wyjęcie świetlówki	1	0,03
	----	Włożenie wkładu w tablicę lub gablotę	1	0,02
	----	Założenie dekla na tablicę lub zamknięcie gabloty	1	0,02
G18W	Wymiana świetlówki w gablocie za każdą następną sztukę		0,06	
	----	Wyjęcie świetlówki	1	0,03
	----	Założenie świetlówki	1	0,03
G18M	Montaż świetlówki w gablocie za każdą następną sztukę		0,03	
	----	Założenie świetlówki	1	0,03
G18D	Montaż świetlówki w gablocie za każdą następną sztukę		0,03	
	----	Wyjęcie świetlówki	1	0,03
G19R	Sprawdzenie wadliwej instalacji elektrycznej gabloty		0,25	
	----	Zdjęcie dekla z tablicy lub otwarcie gabloty	1	0,02
	----	Wyjęcie wkładu z tablicy lub gabloty	1	0,02
	----	Sprawdzenie działania instalacji oświetleniowej gabloty	1	0,02
	----	Zdiagnozowanie usterki instalacji elektrycznej	1	0,15
	----	Włożenie wkładu w tablicę lub gablotę	1	0,02
	----	Założenie dekla na tablicę lub zamknięcie gabloty	1	0,02

**Tabela nr 1 - wykaz zlecanych prac**

Kod	Rodzaj zleconej pracy		wcj	
1	2		3	
	Kod skł.	Czynności składowe konieczne do wykonania zleconej pracy	x	wcj skł.
	4	5	6	7
G20R	Okresowy pomiar instalacji elektrycznej gabloty		0,25	
	----	Zdjęcie dekla z tablicy lub otwarcie gabloty	1	0,02
	----	Wyjęcie wkładu z tablicy lub gabloty	1	0,02
	----	Sprawdzenie działania instalacji oświetleniowej gabloty	1	0,02



Tabela nr 1 - wykaz zleczanych prac

Kod	Rodzaj zleconej pracy		wcj	
1	2		3	
	Kod skł.	Czynności składowe konieczne do wykonania zleconej pracy	x	wcj skł.
	4	5	6	7
	----	Wykonanie pomiaru instalacji elektrycznej	1	0,15
	----	Włożenie wkładu w tablicę lub gablotę	1	0,02
	----	Założenie dekla na tablicę lub zamknięcie gabloty	1	0,02
G21C	<b>Mycie 1 wkładu w gablocie</b>		<b>1,02</b>	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
	----	Zdjęcie dekla z tablicy lub otwarcie gabloty	1	0,02
	----	Odklejenie lub wyjęcie z przewodnic rozkładu/cennika/ogłoszenia	10	0,40
	----	Mycie całej powierzchni wkładu na rozkłady w gablocie	1	0,10
	----	Przyklejenie lub włożenie w przewodnice rozkładu/cennika/ogłoszenia	10	0,40
	----	Założenie dekla na tablicę lub zamknięcie gabloty	1	0,02
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
<b>"M" - Stacje metra</b>				
M01W	<b>Wymiana piktogramu D15/D17 o wymiarach 180x180 mm</b>		<b>0,05</b>	
	U07D	Zdarcie naklejki małej (do 0,04 m2)	1	0,02
	U07C	Oczyszczenie podłoża pod naklejkę małą (do 0,04 m2)	1	0,01
	U07M	Naklejenie naklejki małej (do 0,04 m2)	1	0,02
M01M	<b>Montaż piktogramu D15/D17 o wymiarach 180x180 mm</b>		<b>0,03</b>	
	U07C	Oczyszczenie podłoża pod naklejkę małą (do 0,04 m2)	1	0,01
	U07M	Naklejenie naklejki małej (do 0,04 m2)	1	0,02
M01D	<b>Demontaż piktogramu D15/D17 o wymiarach 180x180 mm</b>		<b>0,03</b>	
	U07D	Zdarcie naklejki małej (do 0,04 m2)	1	0,02
	U07C	Oczyszczenie podłoża pod naklejkę małą (do 0,04 m2)	1	0,01
M02W	<b>Wymiana żółtego tła o wysokości 180 mm i długości 400 mm</b>		<b>0,10</b>	
	U08D	Zdarcie naklejki dużej (powyżej 0,04 m2)	1	0,04
	U08C	Oczyszczenie podłoża pod naklejkę dużą (powyżej 0,04 m2)	1	0,02
	U08M	Naklejenie naklejki dużej (powyżej 0,04 m2)	1	0,04
M02M	<b>Montaż żółtego tła o wysokości 180 mm i długości 400 mm</b>		<b>0,06</b>	
	U08C	Oczyszczenie podłoża pod naklejkę dużą (powyżej 0,04 m2)	1	0,02
	U09W	Naklejenie naklejki dużej (powyżej 0,04 m2)	1	0,04
M02D	<b>Demontaż żółtego tła o wysokości 180 mm i długości 400 mm</b>		<b>0,06</b>	
	U08D	Zdarcie naklejki dużej (powyżej 0,04 m2)	1	0,04
	U08C	Oczyszczenie podłoża pod naklejkę dużą (powyżej 0,04 m2)	1	0,02
M03W	<b>Wymiana etykiety z numerem linii i kierunkiem</b>		<b>0,05</b>	
	U07D	Zdarcie naklejki małej (do 0,04 m2)	1	0,02
	U07C	Oczyszczenie podłoża pod naklejkę małą (do 0,04 m2)	1	0,01
	U08M	Naklejenie naklejki małej (do 0,04 m2)	1	0,02
M03M	<b>Montaż etykiety z numerem linii i kierunkiem</b>		<b>0,03</b>	
	U07C	Oczyszczenie podłoża pod naklejkę małą (do 0,04 m2)	1	0,01
	U07M	Naklejenie naklejki małej (do 0,04 m2)	1	0,02
M03D	<b>Demontaż etykiety z numerem linii i kierunkiem</b>		<b>0,03</b>	
	U07D	Zdarcie naklejki małej (do 0,04 m2)	1	0,02
	U07C	Oczyszczenie podłoża pod naklejkę małą (do 0,04 m2)	1	0,01
<b>"N" - Prace nawierzchniowe</b>				
N01R	<b>Remont 1 m<sup>2</sup> nawierzchni asfaltu na zimno</b>		<b>0,55</b>	
	----	Cięcie asfaltu (krawędzie)	1	0,06
	----	Rozbiórka masy asfaltowej	1	0,05
	----	Uzupełnienie podbudowy zgodnej z istniejącą	1	0,07
	----	Zagęszczenie podbudowy	1	0,10
	----	Smarowanie krawędzi emulsją	1	0,02
	----	Ułożenie dywanika asfaltowego o grubości max. 5 cm	1	0,20
	----	Zagęszczenie asfaltu	1	0,05
N02R	<b>Uzupełnienie 1 m<sup>2</sup> nawierzchni betonowej</b>		<b>0,71</b>	
	----	Rozbicie betonu młotem	1	0,04
	----	Rozebranie nawierzchni betonowej	1	0,05
	----	Uzupełnienie podbudowy zgodnej z istniejącą	1	0,07
	----	Zagęszczenie podbudowy	1	0,10
	----	Wykonanie podsypki	1	0,05
	----	Zagęszczenie podsypki	1	0,10
	----	Wykonanie nawierzchni betonowej	1	0,10

Tabela nr 1 - wykaz zleczanych prac

Kod	Rodzaj zleconej pracy	wcj
1	2	3
Kod skł.	Czynności składowe konieczne do wykonania zleconej pracy	x wcj skł.
4	5	6 7
	----- Zapewnienie nienaruszalności zabetonowanego elementu do czasu związania zaprawy	1 0,20
N03R	Remont 1 m <sup>2</sup> nawierzchni płytkami 50x50x7, płytkami 35x35x5, płytkami z wypukłościami	0,68
	----- Rozebranie nawierzchni z płyt	1 0,03
	----- Uzupełnienie podbudowy zgodnej z istniejącą	1 0,07
	----- Zagęszczenie podbudowy	1 0,10
	----- Wykonanie podsypki	1 0,05
	----- Zagęszczenie podsypki	1 0,10
	----- Ułożenie nawierzchni z płyt	1 0,20
	----- Ubicie nawierzchni	1 0,10
	----- Zamulenie	1 0,03
N03M	Płytowanie 1 m <sup>2</sup> powierzchni nowego przystanku płytkami	0,73
	----- Przygotowanie wytyczonej powierzchni do ułożenia chodnika	1 0,10
	----- Wykonanie podbudowy	1 0,05
	----- Zagęszczenie podbudowy	1 0,10
	----- Wykonanie podsypki	1 0,05
	----- Zagęszczenie podsypki	1 0,10
	----- Ułożenie nawierzchni z płyt	1 0,20
	----- Ubicie nawierzchni	1 0,10
	----- Zamulenie	1 0,03
N04R	Remont 1 m <sup>2</sup> nawierzchni kostką betonową	0,70
	----- Rozebranie nawierzchni z kostki	1 0,05
	----- Uzupełnienie podbudowy zgodnej z istniejącą	1 0,07
	----- Zagęszczenie podbudowy	1 0,10
	----- Wykonanie podsypki	1 0,05
	----- Zagęszczenie podsypki	1 0,10
	----- Ułożenie nawierzchni z kostki	1 0,20
	----- Ubicie nawierzchni	1 0,10
	----- Zamulenie	1 0,03
N04M	Płytowanie 1 m <sup>2</sup> powierzchni nowego przystanku kostką betonową	0,73
	----- Przygotowanie wytyczonej powierzchni do ułożenia chodnika	1 0,10
	----- Wykonanie podbudowy	1 0,05
	----- Zagęszczenie podbudowy	1 0,10
	----- Wykonanie podsypki	1 0,05
	----- Zagęszczenie podsypki	1 0,10
	----- Ułożenie nawierzchni z kostki	1 0,20
	----- Ubicie nawierzchni	1 0,10
	----- Zamulenie	1 0,03
N05R	Remont 1 m <sup>2</sup> nawierzchni trylinką	0,77
	----- Rozebranie nawierzchni z trylinki	1 0,10
	----- Uzupełnienie podbudowy zgodnej z istniejącą	1 0,07
	----- Zagęszczenie podbudowy	1 0,10
	----- Wykonanie podsypki	1 0,05
	----- Ułożenie nawierzchni z trylinki	1 0,20
	----- Ubicie nawierzchni	1 0,10
	----- Zagęszczenie podsypki	1 0,10
	----- Zamulenie zaprawą cementowo - piaskową	1 0,05
N06W	Wymiana 1 mb krawężnika drogowego	1,02
	----- Cięcie asfaltu (krawężdzie)	1 0,06
	----- Rozbiórka masy asfaltowej	1 0,05
	----- Rozebranie nawierzchni z płyt	1 0,03
	----- Wyjęcie krawężnika	1 0,05
	----- Wykonanie nawierzchni betonowej	1 0,10
	----- Wykonanie podsypki	1 0,05
	----- Zagęszczenie podsypki	1 0,10
	----- Ustawienie nowego krawężnika	1 0,10
	----- Ułożenie dywanika asfaltowego o grubości max. 5 cm	1 0,20
	----- Zagęszczenie asfaltu	1 0,05
	----- Ułożenie nawierzchni z płyt	1 0,20
	----- Zamulenie	1 0,03

**Tabela nr 1 - wykaz zlecanych prac**

Kod	Rodzaj zleconej pracy		wcyj	
1	2		3	
	Kod skł.	Czynności składowe konieczne do wykonania zleconej pracy	x	wcyj skł.
	4	5	6	7
N07W	<b>Wymiana 1 mb obrzeża chodnikowego</b>		<b>0,30</b>	
	----	Odkopanie starego obrzeża	1	0,05
	----		1	0,05
	----	Przeprofilowanie gruntu pod obrzeżem	1	0,05
	----	Ustawienie nowego obrzeża	1	0,10
	----	Uzupełnienie nawierzchni gruntowej w sąsiedztwie zamontowanego obrzeża	1	0,05