

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45431000-7 Kładzenie płytek

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana nakryw z granito-gresu na granit na murkach wejściowych stacji A 15 Ratusz Arsenał I linii metra  
ADRES INWESTYCJI : ul. Solidarności, ul. Andersa, Warszawa  
INWESTOR : Miasto Stołeczne Warszawa reprezentowane przez Zarząd Transportu Miejskiego  
ADRES INWESTORA : 00-848 Warszawa ul. Żelazna 61  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Wojciech Sawicki - Kosztorysant  
DATA OPRACOWANIA : 11.07.2016

---

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
-----	--------------	----	----

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 1301-03 analogia	OGÓLNA	Demontaż i ponowny montaż balustrad  24+24+25,9+26,4+23,9+31*1,1	m m	 158,300	
					<b>RAZEM</b>	<b>158,300</b>
2	KNR-W 4-01 1401-04 analogia	OGÓLNA	Demontaż nakryw z płyt z granito-gresu  7,7+7,7+6,5+6,6+6,5+19,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 54,100	
					<b>RAZEM</b>	<b>54,100</b>
3	KNR AT-27 0101-03 analogia	OGÓLNA	Skucie warstwy zaprawy na której były posadowione nakrywy z płyt z granito-gresu  7,7+7,7+6,5+6,6+6,5+19,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 54,100	
					<b>RAZEM</b>	<b>54,100</b>
4	KNR 4-04 1105-01 1105-02 analogia	OGÓLNA	Transport gruzu samochodem samowładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 20 km wraz z utylizacją  (poz.2*0,03+poz.3*0,03)*1,3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 4,220	
					<b>RAZEM</b>	<b>4,220</b>
5	KNR AT-42 0102-04 analogia	OGÓLNA	Przygotowanie podłoża pod okładziny podłogowe - gruntowanie pod kleje cementowe  7,7+7,7+6,5+6,6+6,5+19,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 54,100	
					<b>RAZEM</b>	<b>54,100</b>
6	KNR-W 2-02 1104-01 1104-03	OGÓLNA	Warstwy wyrównawcze pod płyty granitowe z zaprawy cementowej o średniej grubości 25 mm  7,7+7,7+6,5+6,6+6,5+19,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 54,100	
					<b>RAZEM</b>	<b>54,100</b>
7	KNR AT-42 0109-05 analogia	OGÓLNA	Nakrywy z płyt granitowych polerowanych szarych typu Strzegom gr. min 4 cm  7,7+7,7+6,5+6,6+6,5+19,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 54,100	
					<b>RAZEM</b>	<b>54,100</b>
8	KNR-W 2-02 2130-01 analogia	OGÓLNA	Wykonanie otworów okrągłych o głębokości do 5 cm w granicie; średnica otworu do 4 cm  130	szt. szt.	 130,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>130,000</b>