

### Formularz oferty (kosztorys ślepy)

należy uzupełnić pola zaznaczone na zielono

L.p.	Zakres robót	jednostka	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł]	Wartość netto [zł]	Uwagi
1	2	3	4	5	6=4x5 [ilość x c.j.]	7
I	Roboty ziemne i przygotowawcze					
1	Wykonanie koryta lub innych wykopów mechanicznie wraz z wywozem urobku	m3	1242,03			
2	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2	5330,48			
3	Wywóz gruzu i materiałów porozbiórkowych	m3	1657,92			
4	Badania geotechniczne	1 odwiert	10,00			
5	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt.	7,00			
6	Regulacja pionowa studzienek dla studni kanalizacyjnych	szt.	4,00			
7	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych, gazowych itp..	szt.	11,00			
8	Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych	szt.	6,00			
9	Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu - przystanek na pasie przejazdowo postojowym	kpl	8,00			
10	Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu - zatoka autobusowa	kpl	7,00			
11	Wdrożenie czasowej organizacji ruchu na czas robót, zajęcie pasa itp.. Przystanek na pasie przejazdowo postojowym	kpl	8,00			
12	Wdrożenie czasowej organizacji ruchu na czas robót, zajęcie pasa itp.. Przystanek w zatoce	kpl	7,00			
13	Wycinka drzew wraz z karczowaniem oraz wywozem urobku	szt.	3,00			
14	Sadzenie drzew z bryłą korzeniową wraz z pielęgnacją w okresie 3 lat	szt.	5,00			
15	Cięcia pielęgnacyjne w koronie drzew wraz z wywozem urobku	szt.	1,00			
16	Przesadzenie drzew młodych wraz z okresem 3 letniej pielęgnacji	szt.	5,00			
II	Krawężniki i obrzeża					
17	Rozebranie ław betonowych podkrawężnikowych	m3	67,21			
18	Rozebranie krawężników betonowych	mb	336,95			
19	Rozebranie krawężników kamiennych	mb	401,00			
20	Ustawienie oporników betonowych 12,5x25 cm na podsypce cementowo - piaskowej	mb	15,00			
21	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej	mb	20,00			
22	Ustawienie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej	mb	120,00			
23	Ustawienie oporników kamiennych 12,5x25 cm na podsypce cementowo - piaskowej	mb	10,00			
24	Ustawienie krawężników kamiennych 15x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej	mb	15,00			
25	Ustawienie krawężników kamiennych 20x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej	mb	272,00			
26	Ustawienie krawężników kamiennych systemowych peronowych typu (Kassel) 40x30cm na podsypce cementowo - piaskowej	mb	362,00			
27	Regulacja wysokościowa i liniowa krawężników betonowych na podsypce cementowo - piaskowej	mb	35,00			
28	Regulacja wysokościowa i liniowa krawężników kamiennych na podsypce cementowo - piaskowej	mb	70,00			
29	Rozebranie obrzeży 6-8x20-30 cm	mb	820,00			
30	Ustawienie obrzeży betonowych 8x 30 cm na podsypce cementowo - piaskowej	mb	928,00			

31	Ustawienie obrzeży kamiennych 8x 30 cm na podsypce cementowo - piaskowej	mb	10,00			
32	Regulacja wysokościowa i liniowa obrzeży 8x 30 cm na podsypce cementowo - piaskowej	mb	30,00			
33	Wykonanie ław betonowych z betonu B-15 (C12/15) pod krawężniki i obrzeża	m3	104,00			
III	Podbudowy- chodniki, ścieżki rowerowe i perony przystankowe					
34	Rozebranie podbudowy / nawierzchni betonowej	m3	329,89			
35	Rozebranie podbudowy / nawierzchni asfaltowej	m3	86,32			
36	Rozebranie podbudowy tłuczniowej / gruzowej	m3	13,92			
37	Wykonanie warstwy odsączającej/mrozo odpornej z warstwy piasku wraz z zagęszczeniem	m3	23,00			
38	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszyw naturalnych (pospółki) wraz z zagęszczeniem	m3	456,44			
39	Wykonanie warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego 0-31,5mm wraz z zagęszczeniem	m3	468,02			
40	Wykonanie warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego 0-63,0mm wraz z zagęszczeniem	m3	15,84			
41	Wykonanie warstwy stabilizacji 2,5-5MPa śr. gr. 15 cm	m3	209,16			
42	Wykonanie podbudowy betonowej C8/10 wraz z pielęgnacją	m3	327,43			
43	Wykonanie podbudowy betonowej C12/15 wraz z pielęgnacją	m3	46,00			
IV	Nawierzchnie- chodniki, ścieżki rowerowe i perony przystankowe					
44	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej, płytek chodnikowych i itp. o gr. 5 -8 cm	m2	3277,27			
45	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych	m2	69,00			
46	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej	m2	287,85			
47	Wykonanie regulacji wysokościowej nawierzchni z kostki brukowej, płyt betonowych itp. gr. 5-8 cm, na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm	m2	195,50			
48	Wykonanie regulacji wysokościowej nawierzchni z kostki kamiennej, na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm	m2	10,00			
49	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm szarej lub kolorowej na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm	m2	30,00			
50	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm szarej lub kolorowej na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm	m2	20,00			
51	Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych ECO na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm	m2	10,00			
52	Wykonanie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm	m2	3432,64			
53	Wykonanie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych 30-35x30-35cm gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej	m2	10,85			
54	Wykonanie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych 30x30x5 cm żółtych z wypustkami na podsypce cementowo piaskowej	m2	220,79			
55	Wykonanie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych 30x30x8cm białych ryflowanych prowadzących na podsypce cementowo piaskowej	m2	90,39			
56	Wykonanie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych 30x30x6 cm antypoślizgowych na podsypce cementowo piaskowej	m2	75,90			

57	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej granitowej	m2	20,00			
58	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi z obcinaniem krawędzi	t	3,00			
59	Wykonanie nawierzchni betonowej C35/45 (płyty dyblowane) wraz z wykonaniem dylatacji i nacięciem szczelin poprzecznych i zalaniem masą zalewowych oraz pielęgnacją betonu środkiem błonkotwórczym	m3	347,62			
60	Wykonanie ścieku wyciskanego w betonie	mb	204,70			
61	Cięcie piłą nawierzchni betonowych lub bitumicznych	mb	240,35			
62	Rozebranie ścieku przykrawężnikowego (kostka, prefabrykaty betonowe i kamienne)	m2	117,30			
63	Regulacja ścieku przykrawężnikowego (kostka, prefabrykaty betonowe i kamienne)	m2	15,00			
64	Wykonanie ścieku przykrawężnikowego (kostka, prefabrykaty betonowe)	m2	21,00			
65	Wykonanie ścieku przykrawężnikowego kamiennego (kostka, prefabrykat)	m2	15,00			
66	Frezowanie nawierzchni betonowych bez wywozu (wywóz z innej pozycji)	m3	275,26			
67	Frezowanie nawierzchni asfaltowych bez wywozu (wywóz z innej pozycji)	m3	39,39			
68	Oczyszczenie i skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	1768,70			
69	Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym	t	4,00			
70	Wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego AC WMS 22P	m3	37,88			
71	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC WMS 16W	m3	42,12			
72	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S	m3	46,35			
73	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego SMA 11	m3	5,64			
74	Ułożenie taśmy dylatacyjnej asfaltowej na łączeniu nawierzchni	mb	60,00			
75	Uszczelnienie łączeń nawierzchni masą zalewową	mb	270,25			
76	Wzmocnienie nawierzchni w technologii BITUFOR siatka stalowa typu MT1 w warstwie mieszanki mineralno - emulsyjnej (slurry)	m2	230,00			
77	Remont spękań i rozszczelnień nawierzchni masą zalewową na gorąco	mb	15,00			
78	Remont szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach betonowych	mb	15,00			
V	Elementy organizacji ruchu oraz wykończeniowe					
79	Ręczne rozplantowanie powierzchni gruntu rodzimego	m2	150,00			
80	Rozrzucenie i rozplantowanie ziemi urodzajnej pod trawniki	m3	10,00			
81	Wykonanie trawników dywanowych siewem	m2	300,00			
82	Zdjęcie znaku drogowego A, B, C, D, F, T	szt.	9,00			
83	Ustawienie słupka do znaków drogowych z zabetonowaniem w podłożu	szt	5,00			
84	Rozebranie słupka do znaków drogowych	szt	5,00			
85	Zamontowanie znaku drogowego A, B, C, D, F, T (materiał inwestora-tablica znaku)	szt.	8,00			
86	Zamocowanie znaku drogowego odbłaskowego typu A, B, C, D, F, gen I, II	szt	6,00			
87	Zamocowanie znaku drogowego odbłaskowego typu T, gen I, II	szt	5,00			
88	Bariera U - 11a - demontaż	m	6,00			
89	Bariera U - 11a	m	7,00			

90	Ogrodzenie segmentowe U 12a - demontaż	m	15,00			
91	Ogrodzenie segmentowe U 12a	m	15,00			
92	Demontaż wygradzeń słupkowo łańcuchowych U12 b	m	6,00			
93	Montaż z wygradzeń słupkowo łańcuchowych U12 b	m	7,00			
94	Demontaż słupków żeliwnych syrenka współczesna h= 0,8m	szt.	3,00			
95	Montaż słupków żeliwnych syrenka współczesna h= 0,8m (materiał z odzysku)	szt.	3,00			
96	Montaż słupków żeliwnych syrenka współczesna h= 0,8m	szt.	4,00			
97	Demontaż słupków żeliwnych syrenka historyczna h= 0,8m	szt.	2,00			
98	Montaż słupków żeliwnych syrenka historyczna h= 0,8m	szt.	2,00			
99	Demontaż słupków żeliwnych syrenka historyczna h= 1,1m	szt.	2,00			
100	Montaż słupków żeliwnych syrenka historyczna h= 1,1m	szt.	2,00			
101	Demontaż słupków blokujących U-12 c	szt.	9,00			
102	Montaż słupków blokujących U-12 c	szt.	10,00			
103	Bariery przeciw błotne - demontaż	m	5,00			
104	Bariery przeciw błotne	m	10,00			
105	Demontaż wygradzeń trawnikowych typu ZOM	m	15,00			
106	Montaż wygradzeń trawnikowych typu ZOM	m	30,00			
107	Wyspa lub azyl dla pieszych z elementów przykręcanych - demontaż	m2	15,00			
108	Wyspa lub azyl dla pieszych z elementów przykręcanych	m2	15,00			
109	Usuwanie oznakowania poziomego	m2	19,60			
110	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe w kolorze białym	m2	28,80			
111	Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne w kolorze białym	m2	121,96			
112	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe w kolorze czerwonym (niebieskim, czerwonym)	m2	51,75			
113	Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne w kolorze (niebieskim, czerwonym)	m2	51,75			
114	Demontaż stojaków rowerowych	szt.	2,00			
115	Montaż stojaków rowerowych - materiał inwestora (stojak)	szt.	5,00			
116	Montaż stojaków rowerowych	szt.	3,00			
117	Odtworzenie pętli pomiarowych/indukcyjnych	kpl	3,00			
118	Punktowe elementy odblaskowe przyklejane do nawierzchni - demontaż	szt.	5,00			
119	Punktowe elementy odblaskowe przyzmatyczne przyklejane do nawierzchni (bez względu na kolor odbłyśnika)	szt.	15,00			
120	Punktowe elementy odblaskowe z obudową wpuszczaną w nawierzchnię - demontaż	szt.	5,00			
121	Punktowe elementy odblaskowe z obudową wpuszczaną w nawierzchnię odporne na przejazdy pługów (bez względu na kolor odbłyśnika)	szt.	15,00			
122	Wykonanie peronów tymczasowych wraz z dojazdami oraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego	m2	690,00			Do peronu Wykonawca może użyć staroużytecznych płyt typu MON lub staroużytecznych płytek betonowych 50x50cm itp. w uzgodnieniu z Zamawiającym

**SUMA NETTO [zł]:**

**SUMA BRUTTO [zł]:**