

### Formularz oferty (kosztorys ślepy)

należy uzupełnić pola zaznaczone na zielono

L.p.	Zakres robót	jednostka	Ilość	C.j.	Wartość	Uwagi
1	2	3	4	5	6=4x5 [ilość x c.j]	7
I	Roboty ziemne i przygotowawcze					
1	Roboty pomiarowe wraz z odtworzeniem punktów wysokościowych	km	1,50			
2	Wykonanie koryta lub innych wykopów wraz z wywozem urobku	m3	1 500,00			
3	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2	12 000,00			
4	Wywóz gruzu i materiałów porozbiórkowych	m3	2 000,00			
5	Badania geotechniczne	odwiert/badanie	15,00			
6	Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych	szt.	15,00			
7	Regulacja pionowa studzienek dla studni kanalizacyjnych	szt.	15,00			
8	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych, gazowych itp..	szt.	10,00			
9	Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych	szt.	10,00			
10	Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu dla zadania - lokalizacji	kpl	15,00			
11	Wdrożenie czasowej organizacji ruchu na czas robót, zajęcie pasa itp.. dla zadania - lokalizacji	kpl	20,00			
12	Wycinka drzew wraz z karaczowaniem oraz wywozem urobku	szt.	2,00			
13	Sadzenie drzew z bryła korzeniową wraz z pielęgnacją w okresie 3 lat	szt.	5,00			
14	Cięcia pielęgnacyjne w koronie drzew wraz z wywozem urobku	szt	1,00			
15	Przesadzenie drzew młodych wraz z okresem 3 letniej pielęgnacji	szt.	4,00			
II	Krawężniki i obrzeża					
16	Rozebranie ław betonowych podkrawężnikowych	m3	130,00			
17	Rozebranie krawężników betonowych	mb	1 100,00			
18	Rozebranie krawężników kamiennych	mb	150,00			
19	Ustawienie oporników betonowych 12,5x25 cm na podsypce cementowo - piaskowej	mb	50,00			
20	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej	mb	100,00			
21	Ustawienie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej	mb	1 100,00			
22	Ustawienie oporników kamiennych 12,5x25 cm na podsypce cementowo - piaskowej	mb	20,00			
23	Ustawienie krawężników kamiennych 15x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej	mb	50,00			
24	Ustawienie krawężników kamiennych 20x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej	mb	400,00			
25	Ustawienie krawężników kamiennych systemowych peronowych typu (Kassel) 40x30cm na podsypce cementowo - piaskowej	mb	400,00			
26	Regulacja wysokościowa i liniowa krawężników betonowych na podsypce cementowo - piaskowej	mb	100,00			
27	Regulacja wysokościowa i liniowa krawężników kamiennych na podsypce cementowo - piaskowej	mb	80,00			
28	Rozebranie obrzeży 6-8x20-30 cm	mb	1 000,00			
29	Ustawienie obrzeży betonowych 8x 30 cm na podsypce cementowo - piaskowej	mb	1 500,00			
30	Ustawienie obrzeży kamiennych 8x 30 cm na podsypce cementowo - piaskowej	mb	150,00			

31	Regulacja wysokościowa i liniowa obrzeży 8x 30 cm na podsypce cementowo - piaskowej	mb	80,00			
32	Wykonanie ław betonowych z betonu B-15 (C12/15) pod krawężniki i obrzeża	m3	250,00			
III	Podbudowy- chodniki, ścieżki rowerowe i perony przystankowe					
33	Rozebranie podbudowy / nawierzchni betonowej	m3	350,00			
34	Rozebranie podbudowy / nawierzchni asfaltowej	m3	20,00			
35	Rozebranie podbudowy tłuczniowej / gruzowej	m3	650,00			
36	Wykonanie warstwy geowłókniny	m2	300,00			
37	Wykonanie warstwy odsączającej/mrozo odpornej z warstwy piasku wraz z zagęszczeniem	m3	100,00			
38	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszyw naturalnych (pospółki) wraz z zagęszczeniem	m3	900,00			
39	Wykonanie warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego 0-31,5mm wraz z zagęszczeniem	m3	1 000,00			
40	Wykonanie warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego 0-63,0mm wraz z zagęszczeniem	m3	50,00			
41	Wykonanie warstwy stabilizacji 2,5-5MPa śr. gr. 15 cm	m3	250,00			
42	Wykonanie podbudowy betonowej C8/10 wraz z pielęgnacją	m3	50,00			
43	Wykonanie podbudowy betonowej C12/15 wraz z pielęgnacją	m3	750,00			
IV	Nawierzchnie- chodniki, ścieżki rowerowe i perony przystankowe					
44	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej, płytek chodnikowych i itp. o gr. 5 -8 cm	m2	5 000,00			
45	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych	m2	60,00			
46	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej	m2	20,00			
47	Wykonanie regulacji wysokościowej nawierzchni z kostki brukowej, płyt betonowych itp. gr. 5-8 cm, na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm	m2	2 000,00			
48	Wykonanie regulacji wysokościowej nawierzchni z kostki kamiennej, na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm	m2	250,00			
49	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm szarej lub kolorowej na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm	m2	50,00			
50	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm szarej lub kolorowej na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm	m2	4 500,00			
51	Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych azurowych ECO na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm	m2	200,00			
52	Wykonanie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm	m2	8 000,00			
53	Wykonanie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych 30-40x30-40cm gr. 6-8 cm na podsypce cementowo piaskowej	m2	30,00			
54	Wykonanie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych 30x30x5 cm żółtych z wypustkami na podsypce cementowo piaskowej	m2	500,00			
55	Wykonanie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych 30x30x8cm białych ryflowanych prowadzących na podsypce cementowo piaskowej	m2	200,00			
56	Wykonanie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych 30x30x6 cm antypoślizgowych na podsypce cementowo piaskowej	m2	100,00			
57	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej granitowej	m2	60,00			

58	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi z obcinaniem krawędzi	t	2,00			
59	Wykonanie nawierzchni betonowej C35/45 wraz z powierzchnią poślizgową (2 warstwy), wykonaniem dylatacji i nacięciem szczelin poprzecznych i zalaniem masą zalewową oraz pielęgnacją betonu środkiem bionkotwórczym	m3	300,00			
60	Wykonanie nawierzchni betonowej C35/45 (płyty dyblowane) wraz z powierzchnią poślizgową (2 warstwy), wykonaniem dylatacji i nacięciem szczelin poprzecznych i zalaniem masą zalewową oraz pielęgnacją betonu środkiem bionkotwórczym	m3	150,00			
61	Wykonanie ścieku wyciskanego w betonie	mb	100,00			
62	Cięcie piłą nawierzchni betonowych lub bitumicznych	mb	1 500,00			
63	Rozebranie ścieku przykrawężnikowego (kostka, prefabrykaty betonowe i kamienne)	m2	30,00			
64	Regulacja ścieku przykrawężnikowego (kostka, prefabrykaty betonowe i kamienne)	m2	30,00			
65	Wykonanie ścieku przykrawężnikowego (kostka, prefabrykaty betonowe)	m2	50,00			
66	Wykonanie ścieku przykrawężnikowego kamiennego (kostka, prefabrykat)	m2	20,00			
67	Frezowanie nawierzchni betonowych bez wywozu (wywóz z innej pozycji)	m3	80,00			
68	Frezowanie nawierzchni asfaltowych bez wywozu (wywóz z innej pozycji)	m3	200,00			
69	Oczyszczenie i skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	2 000,00			
70	Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym	t	5,00			
71	Wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego AC WMS 22P	m3	15,00			
72	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC WMS 16W	m3	120,00			
73	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W	m3	70,00			
74	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S	m3	150,00			
75	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S	m3	60,00			
76	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego SMA 11	m3	40,00			
77	Ułożenie tasm dylatacyjnej asfaltowej na łączeniu nawierzchni	mb	130,00			
78	Uszczelnienie łączeń nawierzchni masą zalewową	mb	1 500,00			
79	Siatka przeciw spękanom odbitym o wytrzymałości powyżej 80 kN	m2	300,00			
80	Wzmocnienie nawierzchni w technologii BITUFOR siatka stalowa typu MT1 w warstwie mieszanki mineralno - emulsyjnej (slurry)	m2	400,00			
81	Remont spekań i rozszczelnień nawierzchni masą zalewową na gorąco	mb	150,00			
82	Remont szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach betonowych	mb	200,00			
V	Elementy organizacji ruchu i inne					
83	Rozbiórka odwodnienia liniowego	mb	50,00			
84	Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego; klasa obciążenia D400	mb	50,00			
85	Ręczne rozplantowanie powierzchni gruntu rodzimego	m2	3 000,00			
86	Rozrzucenie i rozplantowanie ziemi urodzajnej (materiał Wykonawcy) pod trawniki	m3	100,00			
87	Wykonanie trawników dywanowych siewem	m2	1 500,00			

88	Zdjęcie znaku drogowego A, B, C, D, F, T	szt.	50,00			
89	Ustawienie słupka do znaków drogowych z zabetonowaniem w podłożu (materiał inwestora - słupek)	szt	10			
90	Ustawienie słupka do znaków drogowych z zabetonowaniem w podłożu	szt	60,00			
91	Rozebranie słupka do znaków drogowych	szt	20,00			
92	Zamontowanie znaku drogowego A, B, C, D, F, T (materiał inwestora-tablica znaku)	szt.	50,00			
93	Zamocowanie znaku drogowego odblaskowego typu A, B, C, D, F, gen I, II	szt	50,00			
94	Zamocowanie znaku drogowego odblaskowego typu T, gen I, II	szt	10,00			
95	Ustawienie pylonu U-5a	szt	10,00			
96	Bariera U - 11a - demontaż	m	5,00			
97	Bariera U - 11a	m	5,00			
98	Ogrodzenie segmentowe U 12a - demontaż	m	5,00			
99	Ogrodzenie segmentowe U 12a	m	5,00			
100	Demontaż wygradzeń słupkowo łańcuchowych U12 b	m	5,00			
101	Montaż z wygradzeń słupkowo łańcuchowych U12 b	m	5,00			
102	Demontaż słupków żeliwnych syrenka współczesna h= 0,8m	szt.	15,00			
103	Montaż słupków żeliwnych syrenka współczesna h= 0,8m (materiał z odzysku)	szt.	15,00			
104	Montaż słupków żeliwnych syrenka współczesna h= 0,8m	szt.	25,00			
105	Demontaż słupków żeliwnych syrenka historyczna h= 0,8m	szt.	5,00			
106	Montaż słupków żeliwnych syrenka historyczna h= 0,8m	szt.	25,00			
107	Demontaż słupków żeliwnych syrenka historyczna h= 1,1m	szt.	5,00			
108	Montaż słupków żeliwnych syrenka historyczna h= 1,1m	szt.	5,00			
109	Demontaż słupków blokujących U-12 c	szt	35,00			
110	Montaż słupków blokujących U-12 c	szt	5,00			
111	Montaż słupków blokujących U-12 c (materiał inwestora)	szt	5,00			
112	Barierę przeciwbłotną - demontaż	m	5,00			
113	Barierę przeciwbłotną - montaż	m	5,00			
114	Demontaż wygradzeń trawnikowych typu ZOM	m	10,00			
115	Montaż wygradzeń trawnikowych typu ZOM	m	80,00			
116	Wyspa lub azyl dla pieszych z elementów przykręcanych - demontaż	m2	13,00			
117	Wyspa lub azyl dla pieszych z elementów przykręcanych	m2	16,00			
118	Usuwanie oznakowania poziomego	m2	50,00			
119	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe w kolorze białym	m2	600,00			
120	Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne w kolorze białym	m2	850,00			
121	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe w kolorze (niebieskim, czerwonym, itp.)	m2	350,00			
122	Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne w kolorze (niebieskim, czerwonym, itp.)	m2	50,00			
123	Demontaż stojaków rowerowych	szt.	5,00			
124	Montaż stojaków rowerowych - materiał inwestora (stojak)	szt.	5,00			
125	Montaż stojaków rowerowych	szt.	5,00			
126	Montaż ławki przystankowej (materiał inwestora - ławka)	szt.	5,00			
127	Demontaż ławki przystankowej	szt.	5,00			
128	Odtworzenie pętli pomiarowych/indukcyjnych	kpl	2,00			
129	Punktowe elementy odblaskowe przyklejane do nawierzchni - demontaż	szt.	10,00			

130	Punktowe elementy odblaskowe przyzmatyczne przyklejane do nawieżchni (bez względu na kolor odbłyśnika)	szt.	25,00			
131	Punktowe elementy odblaskowe z obudową wpuszczaną w nawieżchnię - demontaż	szt.	5,00			
132	Punktowe elementy odblaskowe z obudową wpuszczaną w nawieżchnię odporne na przejazdy pługów (bez względu na kolor odbłyśnika)	szt.	5,00			
133	Wykonanie peronów tymczasowych i dojść wraz z ewentualną podbudową oraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego	m2	900,00			Do peronu Wykonawca może użyć staroużytecznych płyt typu MON lub staroużytecznych płytek betonowych 50x50cm itp. w uzgodnieniu z Zamawiającym

<b>SUMA NETTO [zł]:</b>	
<b>WARTOŚĆ BRUTTTO [zł]:</b>	